

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Modernizacja ulicy Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utwalenie emulsją i gryсами (odcinek od drogi krajowej nr 50 – ul. Kasprzaka).

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	KNNR 1 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.(pobocza)	m ³	180.00
2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dalsze 4km	m ³	180
3	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznim kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	45.00
4	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznim kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm	m ³	90.00
5	KNNR 6 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym - pospółką	m ³	45.00
6	kalkulacja własna	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie walcem	mg	16
7	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m ²	1200.00
8	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-16 mm w ilości 10 dm ³ /m ²	m ²	1200.00
9	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym.2,4-4,8 mm w ilości 8 dm ³ /m ²	m ²	1200.00
10	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym w ilości 9 dm ³ /m ²	m ²	1200.00

- Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego

- Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od **daty zawarcia umowy do 20 lipca 2021 roku.**

- Zamawiający wymaga złożenia oferty w oparciu o wykaz cen materiałów i sprzętu.