Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem i dostawą 7 sztuk wiat przystankowych z segmentów stalowo - szklanych o następującej charakterystyce:

- konstrukcja wiaty wykonana z profili stalowych zgodnie z normą PN-EN 1090-2 ocynkowanych ogniowo zgodnie z normą DIN 1461 i lakierowanych proszkowo w kolorze RAL 7024 (grafitowy) zgodnie z normą PN-EN ISO 12944,
- dach łukowy (łuk wzdłuż ściany tylnej) pokryty poliwęglanem komorowym przydymiony o gr. 10 mm, mocowanych za pomocą profili aluminiowych systemowych stalowych w kolorze grafitowym RAL 7024, rynny wzdłuż ścianek bocznych,
- siedziska ławki wykonane z listew drewnianych (świerkowych) zabezpieczonych impregnatem i lakierowanych w kolorze palisander, zamocowanych do konstrukcji wiaty za pomocą wsporników wykonanych z blach stalowych o gr. 2,5 mm ocynkowanych ogniowo i lakierowanych w kolorze RAL 7043,
- wiata wykonana z elementów skręcanych w miejscu montażu: ścianka lewa, ścianka prawa, belka górna tylna, belka górna przednia, belka dolna tylna, słupki pośrednie, pałąki dachowe
- zastosowane profile:
  - ścianki boczne: 50x50x2; 80x40x2
  - belka górna przednia: 50x30x2; 40x20x2; 50x50x2
  - belka górna tylna: 50x30x2; 40x20x2; 50x50x2
  - belka dolna tylna: 80x40x2
  - słupki pośrednie: 40x40x2
  - pałąki: 40x20x2
- wypełnienie ścian bocznych oraz tylnych szkło hartowane (rozmiar szyb 8x1245x1920mm) przymocowane do konstrukcji wiaty za pomocą kątowników dociskowy i oporowych wykonanych ze stali nierdzewnej, na szybach bocznych umieszczone żółte kwadraty (65x65mm), kwadraty naniesione trwale - metodą sitodruku,
- wysokość wiaty w najniższym punkcie 2,50- 2,60 m,
- wiata posadowiona na fundamentach prefabrykowanych F1 z betonu B-20.

Dodatkowe wyposażenie wiat:

- w belce górnej przedniej umieszczona płyta z tworzywa sztucznego o gr. 5 mm z nazwą przystanku oraz logo miasta Ciechanów, płyta wpasowana w łuk dachu, wzmocniona profilami stalowymi,
- nazwa przystanku na ściance najazdowej,
- gablota na rozkład jazdy (zamykana na klucz),
- gablota reklamowa dwustronna (zamykana na klucz),
- tabliczka umożliwiająca umieszczenie numerów linii komunikacyjnych zatrzymujących się na danym przystanku.

2. Dodatkowo zamówienie obejmuje demontaż istniejących zadaszeń – 2 grzybki
3. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ustawionych wiat.
4. Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2021 r.

Lp.	Nazwa przystanku	Ulica	Szczegółowy opis nowego przystanku
1	Kwiatowa 01	Kwiatowa	ściany boczne - do 1,0 m,
			długość wiaty (u podstawy) - do 4,00 m,
			dach wykonany z poliwęglanu komorowego przyciemnianego w kształcie wycinka elipsy, konstrukcja przedniej i tylnej części dachu nie może wystawać poza konstrukcję wiaty,
			szyby ze szkła hartowanego gr. 8 mm,
			ławka z listew drewnianych - kolor palisander, długość ławki max 2 m,
			gablota na rozkład jazdy - zamykana na klucz,
			wiata wykonana z modułów co umożliwi dopasowanie do każdej lokalizacji (szerokość modułu - 1325 mm),
			szerokość szyby w module - 1245 mm,
			wysokość wiaty w najniższym punkcie 2,60 m,
			tabliczka umożliwiająca umieszczenie numerów linii komunikacyjnych zatrzymujących się na danym przystanku,
2	Śmiecińska /Starowiejska 01	Śmiecińska	ściany boczne - do 1,40 m,
			długość wiaty (u podstawy) - do 4,00 m,
			dach wykonany z poliwęglanu komorowego przyciemnianego w kształcie wycinka elipsy do 1,90 m,
			szyby ze szkła hartowanego gr. 8 mm,
			ławka z listew drewnianych - kolor palisander,
			gablota na rozkład jazdy - zamykana na klucz,
			wiata wykonana z modułów co umożliwi dopasowanie do każdej lokalizacji (szerokość modułu - 1325 mm),
			szerokość szyby w module - 1245 mm,
			wysokość wiaty w najniższym punkcie 2,50 m,
			gablota reklamowa umieszczona na ścianie bocznej wiaty przystankowej,
			tabliczka umożliwiająca umieszczenie numerów linii komunikacyjnych zatrzymujących się na danym przystanku,
3	Śmiecińska /Starowiejska 02	Śmiecińska	ściany boczne - do 1,40 m,
			długość wiaty (u podstawy) - do 4,00 m,
			dach wykonany z poliwęglanu komorowego przyciemnianego w kształcie wycinka elipsy do 1,90 m,
			szyby ze szkła hartowanego gr. 8 mm,
			ławka z listew drewnianych - kolor palisander,
			gablota na rozkład jazdy - zamykana na klucz,

			wiata wykonana z modułów co umożliwi dopasowanie do każdej lokalizacji (szerokość modułu - 1325 mm),
			szerokość szyby w module - 1245 mm,
			wysokość wiaty w najniższym punkcie 2,50 m,
			gablota reklamowa umieszczona na ścianie bocznej wiaty przystankowej,
			tabliczka umożliwiająca umieszczenie numerów linii komunikacyjnych zatrzymujących się na danym przystanku,
4	Wesoła 01	Wesoła	ściany boczne - do 1,40 m,
			długość wiaty (u podstawy) - do 4,00 m,
			dach wykonany z poliwęglanu komorowego przyciemnianego w kształcie wycinka elipsy do 1,90 m,
			szyby ze szkła hartowanego gr. 8 mm,
			ławka z listew drewnianych - kolor palisander,
			gablota na rozkład jazdy - zamykana na klucz,
			wiata wykonana z modułów co umożliwi dopasowanie do każdej lokalizacji (szerokość modułu - 1325 mm),
			szerokość szyby w module - 1245 mm,
			wysokość wiaty w najniższym punkcie 2,50 m,
			gablota reklamowa umieszczona na ścianie bocznej wiaty przystankowej,
			tabliczka umożliwiająca umieszczenie numerów linii komunikacyjnych zatrzymujących się na danym przystanku,
5	Wesoła 02	Wesoła	ściany boczne - do 1,40 m,
			długość wiaty (u podstawy) - do 4,00 m,
			dach wykonany z poliwęglanu komorowego przyciemnianego w kształcie wycinka elipsy do 1,90 m,
			szyby ze szkła hartowanego gr. 8 mm,
			ławka z listew drewnianych - kolor palisander,
			gablota na rozkład jazdy - zamykana na klucz,
			wiata wykonana z modułów co umożliwi dopasowanie do każdej lokalizacji (szerokość modułu - 1325 mm),
			szerokość szyby w module - 1245 mm,
			wysokość wiaty w najniższym punkcie 2,50 m,
			gablota reklamowa umieszczona na ścianie bocznej wiaty przystankowej,
			tabliczka umożliwiająca umieszczenie numerów linii komunikacyjnych zatrzymujących się na danym przystanku,
6	Starowiejska 02	Starowiejska	ściany boczne - do 1,0 m
			długość wiaty (u podstawy) - do 4,00 m,
			dach wykonany z poliwęglanu komorowego przyciemnianego w kształcie wycinka elipsy do 1,90 m,
			szyby ze szkła hartowanego gr. 8 mm,
			ławka z listew drewnianych - kolor palisander,
			gablota na rozkład jazdy - zamykana na klucz,

			wiata wykonana z modułów co umożliwi dopasowanie do każdej lokalizacji (szerokość modułu - 1325 mm),
			szerokość szyby w module - 1245 mm,
			wysokość wiaty w najniższym punkcie 2,50 m,
			tabliczka umożliwiająca umieszczenie numerów linii komunikacyjnych zatrzymujących się na danym przystanku.
7	17 Stycznia – LO 02	17 Stycznia	ściany boczne – do 0,8 m,
			długość wiaty (u podstawy) - do 4,00 m,
			dach wykonany z poliwęglanu komorowego przyciemnianego w kształcie wycinka elipsy, konstrukcja przedniej i tylnej części dachu nie może wystawać poza konstrukcję wiaty,
			szyby ze szkła hartowanego gr. 8 mm,
			ławka z listew drewnianych - kolor palisander, długość ławki max 2 m,
			gablota na rozkład jazdy - zamykana na klucz,
			wiata wykonana z modułów co umożliwi dopasowanie do każdej lokalizacji (szerokość modułu - 1325 mm),
			szerokość szyby w module - 1245 mm,
			wysokość wiaty w najniższym punkcie 2,60 m,
			tabliczka umożliwiająca umieszczenie numerów linii komunikacyjnych zatrzymujących się na danym przystanku,

Przykładowa tabliczka z nazwą przystanku i numerami linii komunikacyjnych zatrzymujących się na danym przystanku