

## Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Realizacja zadania pn. „Renowacja pomnika Marii Konopnickiej”.
2. Termin realizacji zadania: **do 9 listopada 2026 r.**
3. Opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji pomnika Marii Konopnickiej. W chwili obecnej pomnik jest zanieczyszczony i wymaga naprawy.

Posąg przedstawiający Marię Konopnicką oraz dwoje dzieci został wykonany z blachy miedzianej metodą repusu. Przez lata jego stan techniczny uległ pogorszeniu, powierzchnia utleniła się i pokryła warstwą patyny, która w niektórych miejscach ma inny kolor i tworzy plamy lub zacieki. Postument na planie koła został wykonany z kamieni polnych, widoczne są na nim liczne uszkodzenia. Niektóre kamienne elementy zaczęły się odrywać, co stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa pomnika i osób przebywających w jego pobliżu. Zaprawa miejscami lasuje się i kruszy. Widoczne są braki w fugach, pomnik porośnięty jest mchami i porostami.

Dodatkowo nawierzchnia wokół pomnika jest w złym stanie – częściowo zapadnięta kostka brukowa, porośnięta mchem i porostami sprawia, że jest ona śliska i niebezpieczna, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Dlatego też niezbędne jest jej wyczyszczenie i przełożenie z uzupełnieniem ubytków. Ponadto istniejące oświetlenie wymaga modernizacji, jest przestarzałe i niewystarczające, co utrudnia ekspozycję pomnika po zmroku oraz wpływa na bezpieczeństwo w jego otoczeniu.

Renowacja pomnika jest niezbędna zarówno ze względów wizualnych, wartości historycznej jak i bezpieczeństwa. Odtworzenie i zabezpieczenie uszkodzonych elementów pozwoli na długotrwałą ochronę dziedzictwa kulturowego oraz utrzymanie pomnika jako ważnego miejsca pamięci dla społeczności lokalnej i turystów.

Celem zadania jest kompleksowa renowacja pomnika Marii Konopnickiej wraz z otoczeniem, co pozwoli na zachowanie jego wartości historycznej i estetycznej. Prace będą obejmować zarówno konserwację samej rzeźby, jak i modernizację infrastruktury powiązanej.

W ramach zadania planowane są następujące prace:

1. Konserwacja postaci z pomnika – rzeźba zostanie poddana procesowi piaskowania, czyszczenia i zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi. Następnie zostanie ponownie zamontowana na nowym cokole.
2. Wymiana cokołu – demontaż istniejącego oraz budowa nowego cokołu z bloczków betonowych, wypełnionych betonem i obłożonych płytami granitowymi o grubości 3cm. Nowy cokół o wymiarach 2,5m x 2,5 m i wysokości około 1,2 m zapewni stabilność i trwałość pomnika (ok. 19 m<sup>2</sup>).
3. Renowacja tablicy pamiątkowej – przeprowadzone zostanie czyszczenie, konserwacja oraz ponowny montaż tablicy, dzięki czemu odzyska ona czytelność i walory estetyczne.
4. Rewitalizacja nawierzchni wokół pomnika (ok. 40 m<sup>2</sup>) – planowana jest rozbiórka i czyszczenie istniejącej kostki brukowej, przygotowanie nowej podbudowy oraz ponowne ułożenie i uzupełnienie kostki wraz z obrzeżami. Dzięki temu teren wokół pomnika stanie się bardziej estetyczny i funkcjonalny.
5. Montaż pulpitu edukacyjnego – w celu podkreślenia znaczenia postaci Marii Konopnickiej i jej wkładu w kulturę, obok pomnika zostanie zamontowany pulpit edukacyjny, zawierający rys historyczny.

6. Modernizacja oświetlenia – przewiduje się rozbudowę systemu oświetleniowego poprzez instalację czterech nowych punktów świetlnych, co pozwoli na lepszą ekspozycję pomnika po zmroku oraz zwiększy bezpieczeństwo odwiedzających.

Na wykonane prace Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji w zakresie której zobowiązuje się do przeglądu monumentu pomnika oraz terenu robót i sprawdzanie czy nie występują wady, a w przypadku ich wystąpienia do usuwania tych wad.

Wyłoniona poprzez zapytanie ofertowe firma ma wykonać ww. prace z uwzględnieniem następujących składowych:

- materiały, robociznę i sprzęt przeznaczone bezpośrednio do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy;
- przygotowanie terenu prac i zaplecza, doprowadzenie mediów do terenu prac i zaplecza, zabezpieczenie terenu prac i zaplecza oraz utrzymywanie ich w należytych porządku przez cały czas trwania prac;
- koszt wszystkich pozostałych działań wymaganych prawem, w tym przepisami oraz zasadami BHP;
- koszt uprzątnięcia terenu oraz utylizacji odpadów,