

Przedmiar robót

Przedmiotem zamówienia jest:

Bieżące utrzymanie oznaczeń pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpieczeństwa ruchu itp.) w pasach dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów w okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
		Organizacja ruchu stała		
1 d.1	KNR 2-31 0702-02 - analogia	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm - dł. 3,5m	szt.	50
2 d.1	KNR 2-31 0702-02- analogia	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm - dł. 4,5m	szt.	40
3 d.1	KNR 2-31 0702-02 - analogia	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm - dł. 2,5m-słupek z rozbiórki	szt.	5
4 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (znaki BiC)	szt.	50
5 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (znaki A i D)	szt.	50
6 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (znaki EiF)	szt.	5
7 d.1	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (tabliczki obustronne z nazwami ulic)	szt.	20
8 d.1	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (tabliczki pod znakami)	szt.	30
9 d.1	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	100
10 d.1	kalk. własna Uproszczo na	Prostowanie znaków, pionowanie znaków	szt.	100
11 d.1	KNR AT- 04 0209- 01	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające U-16d z tworzywa sztucznego z wyklejonymi pasami	mb	5

		odblaskową taśmą o wym. 980x500x70 - WYCENA PRZEZ ANALOGIE		
12 d.1	KNR 6 0702-04	Montaż lustra U-18a śr. 800mm- WYCENA PRZEZ ANALOGIĘ	szt.	10
13 d.1	kalkulacja własna	Poręcze ochronne łańcuchowe pojedyncze o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m (U-12b) z gotowych elementów	elem.	10
14 d.1	KNR 2-31 0702-03	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 100 mm-słupki blokujące u-12C- WYCENA PRZEZ ANALOGIĘ	szt.	10
15 d.1	Kalkulacja własna Uproszczo na	Montaż ogrodzenia segmentowego U- 12 a (0,8-1,1m)	m	10
16 d.1	Kalkulacja własna Uproszczo na	Montaż ogrodzenia segmentowego U- 12 a (1,2-1,5m)	m	10
17 d.1	Kalkulacja własna Uproszczo na	Montaż balustrady U-11 a	m	10
18 d.1	KNR 5-10 1101-03	Montaż pylonów ostrzegawczych U-5b na gotowym fundamencie	szt.	5
19 d.1	KNR 5-10 1101-03 Analogia	Montaż pylonów ostrzegawczych U-5a na gotowym fundamencie (słupki przeszkodowe)	szt.	5
20 d.1	KNR AT- 04 0209- 03 - analogia	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające wyspowe o wym. 1800x2000x65 z tworzywa sztucznego	kpl.	8
21 d.1	KNR AT- 04 0209- 03	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające płytowe (z przejściem dla pieszych) z tworzywa sztucznego	m2	36
22 d.1	KNR AT- 04 0209- 03 - analogia	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - montaż azyli	m2	10
23 d.1	KNR AT- 04 0210- 02	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe osadzone w gniazdach z trzcieniem, klejone	szt.	10
		Organizacja ruchu tymczasowa		
24 d.2	Kalkulacja własna Uproszczo na	montaż słupka znaku	szt	30
25	Kalkulacja	demontaż słupka znaku	szt	30

d.2	własna Uproszczona			
26 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	montaż tablic znaków A i D	szt	30
27 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż tablic znaków A i D	szt	30
28 d.2	Kalkulacja własna - Uproszczona	montaż tablic znaków B i C	szt	30
29 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż tablic znaków B i C	szt	30
30 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	montaż tablic znaków E i F	szt	10
31 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż tablic znaków E i F	szt	10
32 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	montaż barier drogowych - zastaw U-20a	szt	50
33 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż barier drogowych - zastaw U-20a	szt	50
34 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	montaż tabliczki pod znakiem	szt	30
35 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	demontaż tabliczki pod znakiem	szt	30
36 d.2	Kalkulacja własna Uproszczona	Wykonanie wygradzenia z taśmy białej czerwonej	m	200