

Wytyczne do postępowania o zamówienie publiczne pn.:
„Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi ”

W ramach zadania inwestycyjnego należy rozebrać należące do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego istniejące ogrodzenie wraz z fundamentem betonowym o długości ok 640 mb. W miejsce rozebranego ogrodzenia należy posadzić stalowe ogrodzenie panelowe (długość przęsła ok. 250 cm) typ 4V (3 D) z gotowych elementów wraz ze słupkami i systemową podmurówką o długości ok 640 mb. Systemowe elementy podmurówki muszą być zagłębione w grunt około 10 cm. Dodatkowo należy wbudować 4 bramy przesuwne o szer. ok 5 m i wysokością ok. 180 cm (wysokość bram taka jak ogrodzenia). Wysokość paneli ok. 1,60 cm + systemowa podmurówka (30 cm). Ogrodzenie, słupki, bramy oraz siatka z drutu gr. Ø 5 mm ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze grafitowym. Słupek przykryty kapturkiem (ścianka słupka grubości min. 2 mm), słupek powinien być wypełniony betonem w celu wzmocnienia. Bramy przesuwne wyposażone w zamek z kluczami (do każdego zamka 3 klucze).

Materiały z rozbiórki w ocenie Inwestora nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć we wskazane miejsce. Pozostałe materiały rozbiórkowe zutylizować na koszt własny.

Zdjęcie poglądowe:

