

Formularz cenowy

Imię i Nazwisko osoby 
opracowującej kosztorys:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

zł

SŁOWNIE: zł

Data opracowania kosztorysu:

KALKULACJA UPROSZCZONA

Nr pozycji	Podstawa ustalenia Cj	Opis robót	j.m.	Ilość / liczba	Cena jednostkowa	Wartość
KOSZTORYS: Remont ulicy Stefana Żeromskiego na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Letniej (wraz z obrębem skrzyżowania ul. Wyspiańskiego)						
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.33		
2 d.1	kalkulacja własna	Tymczasowa organizacja ruchu	kpl.	1.00		
3 d.1	kalkulacja własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1.00		
4 d.1	KNR 2-21 0107-04	Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót	szt.	5.00		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Roboty rozbiórkowe				
5 d.2	KNNR 6 0802-04 analogia	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 7 cm mechanicznie - frezowanie (w pozycji skalkulować przewiezienie pozyskanego materiału na plac składowy Zamawiającego na terenie miasta Ciechanów)	m2	2 500.00		
6 d.2	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej (materiał do decyzji Inwestora)	m	155.00		
7 d.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu (krawężniki z poz.6)	m3	155 * 0.06 = 9.30		
8 d.2	KNR-W 4-01 0109-11 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km (poz.6 i 7)	m3	6.98 + 9.3 = 16.28		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
3		Krawężnik				
9 d.3	KNR 2-31 0401-05	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II	m	155.00		
10 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15	m3	155 * 0.06 = 9.30		
11 d.3	KNR 2-31 0403-02	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	155.00		
Razem dział: Krawężnik						

KALKULACJA UPROSZCZONA

Nr pozycji	Podstawa ustalenia Cj	Opis robót	j.m.	Ilość / liczba	Cena jednostkowa	Wartość
4		Fundamentowanie dróg				
12 d.4	KNNR 6 1005-07 analogia	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15 - 0,2 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego	m2	2 500.00		
13 d.4	KNNR 6 1005-07 analogia	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15 - 0,2 kg/m2 przed wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego	m2	2 500.00		
Razem dział: Fundamentowanie dróg						
5		Zieleń				
14 d.5	KNNR 1 0526-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim wraz z obsianiem nasionami traw	m3	15.00		
Razem dział: Zieleń						
6		Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
15 d.6	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	2 500.00		
16 d.6	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 W 50/70 (dla KR1-2) w ilości 75 kg/m2	t	200.00		
17 d.6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - AC 11 S 50/70 dla KR1-2	m2	2 500.00		
Razem dział: Roboty w zakresie nawierzchni dróg						
7		Stała Organizacja Ruchu				
18 d.7	KNR 2-31 0706-06	Oznakowanie poziome grubowarstwowe wykonane za pomocą mas chemoutwardzalnych	m2	150.00		
19 d.7	kalk. własna	Wykonanie wyspy pod oznakowanie pionowe	szt	1.00		
Razem dział: Stała Organizacja Ruchu						

KALKULACJA UPROSZCZONA

Nr pozycji	Podstawa ustalenia Cj	Opis robót	j.m.	Ilość / liczba	Cena jednostkowa	Wartość
8		Roboty wykończeniowe				
20 d.8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - studnie kanalizacyjne	szt.	12.00		
21 d.8	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	9.00		
22 d.8	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	54.00		
23 d.8	KNNR 6 1103-06 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	20.00		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa elementu	Wartość
1	Roboty przygotowawcze	
2	Roboty rozbiórkowe	
3	Krawężnik	
4	Fundamentowanie dróg	
5	Zieleń	
6	Roboty w zakresie nawierzchni dróg	
7	Stala Organizacja Ruchu	
8	Roboty wykończeniowe	
	Kosztorys netto	
	VAT 23%	
Ogółem wartość kosztorysowa robót		
W tym		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		
Podatek VAT		