

## **WYTYCZNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową ul. Wiśniowej w Ciechanowie.

### **Zamawiający:**

Gmina Miejska Ciechanów  
Plac Jana Pawła II 6  
06-400 Ciechanów

Inwestycja realizowana w oparciu o Decyzję Starosty Ciechanowskiego nr 659/2015 znak AB.6740.552.2015 z dnia 28.12.2015 roku, na podstawie dokumentacji projektowej pn: „Budowa ulic Wesolej, Wiśniowej, Dębowej i Różanej” opracowanej przez Pracownię Projektową „TRAFFIC” Krzysztof Stępień z siedzibą przy Placu Rembowskiego 9/8, 02-915 w Warszawie.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia, w oparciu o dokumentację projektową dla zadania: „Budowa ulic Wesolej, Wiśniowej, Dębowej i Różanej” oraz niniejsze Wytyczne.

Wytyczne mają na celu uaktualnienie zakresu prac przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia.

### **Wytyczne dotyczące zakresu robót objętych zamówieniem.**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz wszelkich innych prac związanych z przebudową ulicy Wiśniowej.

Skrzyżowanie ulic Wiśniowej z Dębową zostało przebudowane w ramach realizacji zamówienia związanego z przebudową ul. Dębowej. Z uwagi na zakończenie robót budowlanych związanych z przebudową ul. Dębowej za wpustem deszczowym nr Wp42, przebudowę ul. Wiśniowej należy rozpocząć od wskazanego wpustu deszczowego. Studnia D61 oraz wpust Wp 42 zostały wybudowane przy budowie ul. Dębowej.

Skrzyżowanie ul. Wiśniowej z ul. Wesolą zostało przebudowane w ramach realizacji zamówienia z związanego z przebudowa ul. Wesolej.

Na odcinku zachodnim ul. Wiśniowej budowę kanalizacji deszczowej należy rozpocząć od istniejącej studni D36. Na odcinku zachodnim kanalizację należy podłączyć do króćca wyprowadzonego ze studni D15 poza obręb skrzyżowania.

Sieć wodociągowa w ul. Wiśniowej została przebudowana na całym odcinku ulicy. Wyłącza się roboty budowlane związane z przebudową ww. sieci. Nie wyklucza się konieczności usunięcia ew. kolizji z siecią wodociągową, stwierdzonych podczas wykonywania robót.

Sieć gazowa została przebudowana w ul. Wiśniowej na całym odcinku ulicy. Wyłącza się roboty budowlane związane z przebudową ww. sieci. Nie wyklucza się konieczności usunięcia ew. kolizji z siecią gazową, stwierdzonych podczas wykonywania robót.

Oświetlenie uliczne - przewód wprowadzić do wybudowanego słupa 3/2L7/3 przy ul. Dębowej.

Obwód nr 1 wprowadzić do istniejącego słupa nr 3/2L4.

Słup nr 3/2L1 oraz słup 3/2L4 wybudowane zostały przy przebudowie ul. Wesolej.

Zamówienie nie obejmuje przebudowy stanowisk słupowych sieci elektroenergetycznej. Słupy oraz wysięgniki użyte do realizacji zamówienia muszą być wykonane z aluminium, zabezpieczone powierzchniowo poprzez anodowanie, wizualnie zgodne ze słupami oświetleniowymi znajdującymi się na ul. Wesolej i Dębowej.