

Urząd Miasta Ciechanów ST392

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 23.06.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.06.2026

Data zatwierdzenia

Remont istniejącego parkingu przy ulicy Smorawińskiego

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont istniejącego parkingu przy ulicy Smorawińskiego					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		0.090
		0.09	ha	0.090	
				RAZEM	0.090
2 d.1	KNR 2-01 0126-01 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek	m2		86.000
		65+21	m2	86.000	
				RAZEM	86.000
3 d.1	Kalkulacja własna	Tymczasowa organizacja ruchu	kpl.		1.000
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty rozbiórkowe			
4 d.2	KNR 2-31 0813-03 z.o.2.13. 9902-01 analogia	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m		167.000
		4+15+16+34+17+7+44+3+27	m	167.000	
				RAZEM	167.000
5 d.2	KNR 2-31 0812-03 z.o.2.13. 9902-01	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 26-75 pojazdów na godzinę	m3		13.360
		167*0.08	m3	13.360	
				RAZEM	13.360
6 d.2	KNR 2-31 0814-02 z.o.2.13. 9902-01 analogia	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m		33.000
		17+6+2+8	m	33.000	
				RAZEM	33.000
7 d.2	KNR 2-31 0803-01 z.o.2.13. 9902-01 0803-02 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m2		85.000
		45+40	m2	85.000	
				RAZEM	85.000
8 d.2	KNR 2-31 0801-01 z.o.2.13. 9902-01 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m2		20.000
		14+6	m2	20.000	
				RAZEM	20.000

9 d.2	KNR 2-31 0815-01 z.o.2.13. 9902-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m2		26.000
		26	m2	26.000	
				RAZEM	26.000
10 d.2	KNR 2-31 0811-02 z.o.2.13. 9902-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę (wywiezienie materiału na plac składowy w obrebie Miasta Ciechanów - wykorzystanie bądź utylizacja do decyzji Inwestora)	m2		440.000
		350+90	m2	440.000	
				RAZEM	440.000
11 d.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		84.800
		440*0.15+26*0.05+140*0.05+20*0.1+85*0.1	m3	84.800	
				RAZEM	84.800
3	Roboty ziemne				
12 d.3	KNR 2-01 0206-04 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		277.980
		678*0.41	m3	277.980	
				RAZEM	277.980
4	Fundamentowanie dróg				
13 d.4	KNNR 6 0103-03 z.o.2.7. 9902-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m2		678.000
		678	m2	678.000	
				RAZEM	678.000
14 d.4	KNR 2-31 0402-04 z.o.2.13. 9902-01 0402-05	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę na łukach o promieniu do 40 m - beton C12/15	m3		13.960
		74*0.08+103*0.06+31*0.06	m3	13.960	
				RAZEM	13.960
15 d.4	KNR 2-31 0403-03 z.o.2.13. 9902-01 0403-07	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę na łukach o promieniu do 10 m	m		130.000
		103+27	m	130.000	
				RAZEM	130.000
16 d.4	KNR 2-31 0403-03 z.o.2.13. 9902-01 0403-07 analogia	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę na łukach o promieniu do 10 m	m		79.000
		74+5	m	79.000	
				RAZEM	79.000

17 d.4	KNR 2-31 0109-03 z.o.2.13. 9902-01 0109-04 analogia	Warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5\2 - z dowozu - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m2		661.000
		571+90	m2	661.000	
				RAZEM	661.000
18 d.4	KNR 2-31 0114-07 z.o.2.13. 9902-01 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m2		661.000
		571+90	m2	661.000	
				RAZEM	661.000
5	Roboty w zakresie nawierzchni				
19 d.5	KNR 2-31 0511-03 z.o.2.13. 9902-01 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wydzieleniem miejsc postojowych kostką czerwoną 26-75 pojazdów na godzinę	m2		235.000
		235	m2	235.000	
				RAZEM	235.000
20 d.5	KNR 2-31 0511-03 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m2		426.000
		13+177+146+90	m2	426.000	
				RAZEM	426.000
21 d.5	KNR 2-31 0511-03 z.o.2.13. 9902-01 analogia	Przełożenie istniejącej kostki brukowej	m2		44.000
		22+12+10	m2	44.000	
				RAZEM	44.000
6	Stała organizacja ruchu				
22 d.6	KNR 2-31 0703-03 z.o.2.13. 9902-01	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych wraz ze słupkami 26-75 pojazdów na godzinę	szt.		5.000
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
23 d.6	KNR 2-31 0703-03 z.o.2.13. 9902-01 analogia	Przełożenie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych wraz ze słupkami 26-75 pojazdów na godzinę	szt.		2.000
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24 d.6	KNR 2-31 0702-02 z.o.2.13. 9902-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 26-75 pojazdów na godzinę	szt.		3.000
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

25 d.6	KNR 2-31 0703-02 z.o.2.13. 9902-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdów na godzinę	szt.		5.000
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
26 d.6	KNR 2-31 0706-06 z.o.2.13. 9902-01 analogia	Mechaniczne malowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych - oznakowanie poziome grubowarstwowe wykonane za pomocą mas chemoutwardzalnych (niebieskie tło oraz białe linie i symbol P-24)	m2		37.000
		37	m2	37.000	
				RAZEM	37.000
7	Roboty wykończeniowe				
27 d.7	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		1.000
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		3.000
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
29 d.7	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		1.000
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000