

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiotem zamówienia jest:

Modernizacja ulicy Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami (II Etap).

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	KNNR 1 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.(pobocza)	m ³	180.00
2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dalsze 4km	m ³	180
3	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (gr. 5cm)	m ³	1250*0,05=62,5
4	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm (20cm)	m ³	300*1,5*0,2=90
5	KNNR 6 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym - pospółką	m ³	300*1,5*0,1=45
6	kalkulacja własna	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie walcem	mg	16
7	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m ²	(300*4)+50=1250
8	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-16 mm w ilości 10 dm ³ /m ²	m ²	1250.00
9	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym.2,4-4,8 mm w ilości 8 dm ³ /m ²	m ²	1250.00
10	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym w ilości 9 dm ³ /m ²	m ²	1250.00