

Przedmiar robót

Przedmiotem zamówienia jest:

Część Nr 1 – bieżące utrzymanie oznaczeń pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpieczeństwa ruchu itp.)

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
		Organizacja ruchu stała		
1 d.1	KNR 2-31 0702-02 - analogia	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm - dł. 3,5m	szt.	50
2 d.1	KNR 2-31 0702-02- analogia	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm - dł. 4,5m	szt.	40
3 d.1	KNR 2-31 0702-02 - analogia	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm - dł. 2,5m-słupek z rozbiórki	szt.	20
4 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (znaki BiC)	szt.	50
5 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (znaki A i D)	szt.	50
6 d.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (znaki EiF)	szt.	30
7 d.1	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (tabliczki obustronne z nazwami ulic)	szt.	30
8 d.1	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (tabliczki pod znakami)	szt.	30
9 d.1	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	100
10 d.1	kalk. własna Uproszczo na	Prostowanie znaków, pionowanie znaków	szt.	100
11 d.1	KNR AT- 04 0209- 01	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające U-16d z tworzywa sztucznego z wyklejonymi pasami odbłaskową taśmą o wym. 980x500x70 - WYCENA PRZEZ ANALOGIE	mb	10

12 d.1	KNNR 6 0702-04	Montaż lustra U-18a śr. 800mm- WYCENA PRZEZ ANALOGIĘ	szt.	10
13 d.1	kalkulacja własna	Poręcze ochronne łańcuchowe pojedyncze o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m (U-12b) z gotowych elementów	elem.	10
14 d.1	KNR 2-31 0702-03	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 100 mm-słupki blokujące u-12C- WYCENA PRZEZ ANALOGIĘ	szt.	20
15 d.1	Kalkulacja własna Uproszczo na	Montaż ogrodzenia segmentowego U- 12 a (0,8-1,1m)	m	20
16 d.1	Kalkulacja własna Uproszczo na	Montaż ogrodzenia segmentowego U- 12 a (1,2-1,5m)	m	20
17 d.1	Kalkulacja własna Uproszczo na	Montaż balustrady U-11 a	m	50
18 d.1	KNR 5-10 1101-03	Montaż pylonów ostrzegawczych U-5b na gotowym fundamencie	szt.	5
19 d.1	KNR 5-10 1101-03 Analogia	Montaż pylonów ostrzegawczych U-5a na gotowym fundamencie (słupki przeszkodowe)	szt.	5
20 d.1	KNR AT- 04 0209- 03 - analogia	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające wyspowe o wym. 1800x2000x65 z tworzywa sztucznego	kpl.	10
21 d.1	KNR AT- 04 0209- 03	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające płytowe (z przejściem dla pieszych) z tworzywa sztucznego	m2	42
22 d.1	KNR AT- 04 0209- 03 - analogia	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - montaż azyli	m2	10
23 d.1	KNR AT- 04 0210- 02	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe osadzone w gniazdach z trzcieniem, klejone	szt.	14
		Organizacja ruchu tymczasowa		
24 d.2	Kalkulacja własna Uproszczo na	montaż słupka znaku	szt	30
25 d.2	Kalkulacja własna Uproszczo	demontaż słupka znaku	szt	30

	na			
26 d.2	Kalkulacja własna Uproszczo na	montaż tablic znaków A i D	szt	30
27 d.2	Kalkulacja własna Uproszczo na	demontaż tablic znaków A i D	szt	30
28 d.2	Kalkulacja własna - Uproszczo na	montaż tablic znaków B i C	szt	30
29 d.2	Kalkulacja własna Uproszczo na	demontaż tablic znaków B i C	szt	30
30 d.2	Kalkulacja własna Uproszczo na	montaż tablic znaków E i F	szt	10
31 d.2	Kalkulacja własna Uproszczo na	demontaż tablic znaków E i F	szt	10
32 d.2	Kalkulacja własna Uproszczo na	montaż barier drogowych - zastaw U- 20a	szt	50
33 d.2	Kalkulacja własna Uproszczo na	demontaż barier drogowych - zastaw U- 20a	szt	50
34 d.2	Kalkulacja własna Uproszczo na	montaż tabliczki pod znakiem	szt	30
35 d.2	Kalkulacja własna Uproszczo na	demontaż tabliczki pod znakiem	szt	30
36 d.2	Kalkulacja własna Uproszczo na	Wykonanie wygradzenia z taśmy biało czerwonej	m	200

Część Nr 2 - bieżące utrzymanie oznaczeń poziomych (oznakowanie cienkobarstwowe i grubobarstwowe) w pasach drogowych dróg gminnych

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
-----	----------	------	---------------	-------

1	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	m2	500
2	KNNR 6 0705-03	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie	m2	500
3	KNNR 6 0705-06	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	2050
4	KNNR 6 0705-07	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m2	800
5	KNNR 6 0705-07	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - miejsca dla niepełnosprawnych (farba niebieska) - strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m2	650
6	KNR AT- 04 0204- 01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie (strzałki, symbole i linie)	m2	500
7	KNR AT- 04 0204- 01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie (przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerzystów)	m2	700
8	KNR AT- 04 0204- 02	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne (plastomarker JUNIOR) czerwone	m2	100