

Ciechanów, dn.11.07.2022r.

WZP.271.1.31.2022

**Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.:
Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle „Słoneczne 2” – ul. Ludowa,
ul. Spacerowa, ul. Wędkarska, ul. Wrzosowa, ul. Krucza.

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Zestawienie materiałowe przewiduje montaż 67 słupów i łącznie 90 opraw. Na schemacie jednokreskowym w projekcie wykazano 31 opraw i tylko 8 nowych słupów oświetleniowych. Proszę o wyjaśnienie zakresu i przekazanie schematów jednokreskowych uwzględniających pozostałe oprawy.

Odpowiedź Zamawiającego

Schemat jednokreskowy zawiera wszystkie niezbędne informacje oraz ilości pokrywające się z planem zagospodarowania terenu oraz legendą. Słupy projektowane są pod dwiema pozycjami na schemacie kreskowym.

Pytanie nr 2

W projekcie przewidziano demontaż istniejącej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, jednak nie określono, czy demontaż słupów stanowi również zakres robót do wykonania. Proszę o informację w tej sprawie. Jeśli tak, proszę o informację w sprawie ilości słupów przewidzianych do demontażu. Proszę o informację czyją własnością jest zdemontowany materiał i kto odpowiada ze jego utylizację.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z Ad.1 projektu budowlanego oświetlenia:

Ad.1 W ramach przebudowy ist. linii oświetleniowej napowietrznej należy dokonać rozbiórki istniejącej linii niez izolowanej typu AL 1x25mm² o długości ok. 450m poprowadzonej wzdłuż ul. Ludowej i ul. Wędkarskiej. Obwód ten zasilany jest ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Krubin VI-ul. Ludowa o nr [S2-2321] i podwieszony jest na słupach ŻN i słupach EPV, które wyposażone są w wysięgniki Ø60 o wysięgu 1,5m i oprawy oświetleniowe typu OUS. Po czym w miejsce ist. linii oświetleniowej napowietrznej niez izolowanej oprócz odcinka linii od słupa nr 203 do

słupa nr 205 zaznaczonego na rys. E02.a projektuje się linię izolowaną typu AsXSn 2x25mm² o długości ok. 320m, która będzie linią zasilającą nowoprojektowane oprawy oświetleniowe zamontowane na istniejących słupach linii przesyłowej na ul. Wędkarskiej. Naprężenie normalne proj. obwodu nie powinno przekraczać 28% wytrzymałości na rozciąganie." Zdemontowane słupy są własnością Zakładu Energetycznego, oprawy Gminy Miejskiej Ciechanów. Na planie zagospodarowania terenu są zaznaczone słupy do demontażu kolorem ciemno czerwonym jako „proj. wymiana słupa wraz z oprawą i wysięgnikiem”.

Pytanie nr 3

W projekcie wskazano w zestawieniu materiałów długość kabla 4x35 - 1942m. Równocześnie w pozycji "folia kablowa niebieska" wskazano ilość 1637m, a w pozycji "Bednarka FeZn 30x4mm" - 1700m. Proszę o podanie faktycznej długości linii kablowej przewidzianej do wykonania.

Odpowiedź Zamawiającego

Długość linii kablowej do wykonania to 1637m.

Pytanie nr 4

Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w ath z podaniem podstawy wyceny. Przedmiary zawierają wyłącznie numer spec.technicznej.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dodaje do dokumentacji postępowania Przedmiar robót z rozszerzeniem ath (w załączeniu).

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wprowadza zmiany do SWZ poprzez zmianę załącznika OPU-b w zakresie § 10 ust 13 pkt 1-3, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 286 ust. 1 dokonuje zmiany załącznika OPU-b w powyższym zakresie.

Zamawiający informuje, iż nie ulega zmianie termin składania ofert, otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Adrianna Saganek
SEKRETARZ MIASTA

Załączniki:

1. Przedmiar robót z rozszerzeniem ath.
2. Ogólne Postanowienia Umowy (OPU-b).