
PRZEDMIAR

Imię i Nazwisko osoby
opracowującej przedmiar
robót: 

Data opracowania przedmiaru robót: 07.09.2026

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR: Remont ulicy Stefana Żeromskiego na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Letniej (wraz z obrębem skrzyżowania ul. Wyspiańskiego)			
1	Roboty przygotowawcze		
1 d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.33	km km	
	RAZEM		0.33
2 d.1	Tymczasowa organizacja ruchu 1	kpl. kpl.	
	RAZEM		1.00
3 d.1	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	
	RAZEM		1.00
4 d.1	Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót 5	szt. szt.	
	RAZEM		5.00
2	Roboty rozbiórkowe		
5 d.2	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 7 cm mechanicznie - frezowanie (w pozycji skalkulować przewiezienie pozyskanego materiału na plac składowy Zamawiającego na terenie miasta Ciechanów) 2500	m2 m2	
	RAZEM		2 500.00
6 d.2	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej (materiał do decyzji Inwestora) 155	m m	
	RAZEM		155.00
7 d.2	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu (krawężniki z poz.6) 155 * 0.06	m3 m3	
	RAZEM		9.30
8 d.2	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km (poz.6 i 7) 6.98 + 9.3	m3 m3	
	RAZEM		16.28
3	Krawężnik		
9 d.3	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II 155	m m	
	RAZEM		155.00
10 d.3	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15	m3	

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
	155 * 0.06 9.30 RAZEM	m3	9.30
11 d.3	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 155 155.00 RAZEM	m m	155.00
4	Fundamentowanie dróg		
12 d.4	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15 - 0,2 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 2500 2 500.00 RAZEM	m2 m2	2 500.00
13 d.4	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15 - 0,2 kg/m2 przed wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 2500 2 500.00 RAZEM	m2 m2	2 500.00
5	Zieleń		
14 d.5	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim wraz z obsianiem nasionami traw 15 15.00 RAZEM	m3 m3	15.00
6	Roboty w zakresie nawierzchni dróg		
15 d.6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 2500 2 500.00 RAZEM	m2 m2	2 500.00
16 d.6	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 W 50/70 (dla KR1-2) w ilości 75 kg/m2 200 200.00 RAZEM	t t	200.00
17 d.6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - AC 11 S 50/70 dla KR1-2 2500 2 500.00 RAZEM	m2 m2	2 500.00
7	Stała Organizacja Ruchu		
18 d.7	Oznakowanie poziome grubowarstwowe wykonane za pomocą mas chemoutwardzalnych 150 150.00 RAZEM	m2 m2	150.00
19 d.7	Wykonanie wyspy pod oznakowanie pionowe 1 1.00 RAZEM	szt szt	1.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
8	Roboty wykończeniowe		
20 d.8	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - studnie kanalizacyjne 12 12.00 RAZEM	szt. szt.	12.00
21 d.8	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych 9 9.00 RAZEM	szt. szt.	9.00
22 d.8	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 54 54.00 RAZEM	szt. szt.	54.00
23 d.8	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem 20 20.00 RAZEM	m2 m2	20.00