

Ciechanów, dn. 30.05.2023 r.

WZP.271.2.20.2023

Do Wykonawców
biorących udział w zapytaniu

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn.: Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą istniejącej nawierzchni oraz montażem piłkochwyłów na boisku wielofunkcyjnym na Bielinie realizowane w ramach zadania pn.: „Boisko wielofunkcyjne na Bielinie - II etap” – Budżet Obywatelski 2023

Szanowni Państwo,

Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1

W związku z prowadzonym postępowaniem pn.: „Boisko wielofunkcyjne na Bielinie - II etap” Zwracam się z prośbą o uszczegółowienie.

Zamawiający przyjął założenie że grubość warstwy humusu będzie wynosić w granicach 25-30 cm. Zakładana podbudowa przewidziana w ogłoszeniu wynosi 10 cm podsypki piaskowej i 10-15 cm płyty z betonu B/20.

Co ma zrobić wykonawca jeżeli humus będzie poniżej dokonanej odkrywki przewidzianej w zapytaniu.

Czy wykonawca ma dokonać odkrywki do warstwy podglebia i jakim kruszywem to uzupełnić. Co w przypadku wykopu na głębokość 70 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Podbudowę pod ułożenie nawierzchni polipropylenowej należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną Wykonawcy. W celu prawidłowego wykonania podbudowy boiska, zaleca się wykonanie odwiertów geologicznych. W przypadku stwierdzenia występowania humusu lub gruntów nienośnych na głębokości poniżej wykonania planowanej podbudowy, należy je wymienić na materiał niewysadzinowy.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Iwona Kowalczuk
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA