

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## NAZWY I KODY CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
77220000-8 Usługi impregnacji drewna

**NAZWA OBIEKTU: : Kompleksowa konserwacja elementów drewnianych pochodzących z demontażu zabytkowego budynku drewnianego.**

LOKALIZACJA OBIEKTU: : 06-400 Ciechanów

ZAMAWIAJCY: : Gmina Miejska Ciechanów

ADRES ZAMAWIAJCEGO: : 06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6

DATA OPRACOWANIA : 26.02.2020

---

Data opracowania  
26.02.2020

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	TZKNC N-K/ V t.01-a.02	Opracowanie programu prac konserwatorskich. 1	obiekt obiekt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
2	KNR AT-06 0105-08	Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochód skrzyniowy z urawiem przeładunkowym; masa jednego ładunku do 2,00 t 0,65*7,48	t t	4,86	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,86</b>
3	KNNR 1 0107-01 + KNNR 1 0107-04 analogia	Transport elementów drewnianych do miejsca gdzie b d przeprowadzane prace konserwatorskie. Odległość ustala Wykonawca. 7,48*1,5	mp mp	11,22	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,22</b>
4	KNR 4-04 1003-01 analogia	Przygotowanie drewnianych elementów z rozbiórki do użytku - usunięcie elementów metalowych. 328,54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	328,54	
				<b>RAZEM</b>	<b>328,54</b>
5	TZKNCBK XV 0429-01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy 328,54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	328,54	
				<b>RAZEM</b>	<b>328,54</b>
6	KNR 0-25 0101-01	Mycie elementów drewnianych wodą pod ciśnieniem. 328,54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	328,54	
				<b>RAZEM</b>	<b>328,54</b>
7	KNR 19-01 0647-03	Impregnacje grzybobójcze elementów drewnianych metodą dwukrotnego smarowania wodnym roztworem 328,54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	328,54	
				<b>RAZEM</b>	<b>328,54</b>
8	TZKNC N-K/ V t.07-a.01	Wypełnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych flekiem regularnym przy grubości fleka 0,5-2 cm 40	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	40,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,00</b>
9	TZKNC N-K/ V t.07-a.02	Wypełnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych flekiem regularnym przy grubości fleka ponad 2 cm 35	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	35,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,00</b>
10	KNR 19-01 0648-01 analogia	Wzmocnienie strukturalne drewna 5% toluenowym roztworem żywicy. 328,54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	328,54	
				<b>RAZEM</b>	<b>328,54</b>
11	KNR 19-01 0650-01	Impregnacja elementów drewnianych metodą kąpieli - rodkiem penetrującym wewnątrz i na zewnątrz. 328,54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	328,54	
				<b>RAZEM</b>	<b>328,54</b>
12	KNR AT-06 0105-08	Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochód skrzyniowy z urawiem przeładunkowym; masa jednego ładunku do 2,00 t 0,65*7,48	t t	4,86	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,86</b>
13	KNNR 1 0107-01 + KNNR 1 0107-04 analogia	Transport elementów drewnianych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie miasta Ciechanów. Odległość ustala Wykonawca. 7,48*1,5	mp mp	11,22	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,22</b>
14	TZKNC N-K/ VI 6/7-a	Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Przeciwnie trudności. 1	obiekt. obiekt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
15	TZKNC N-K/ VI 6/5-a	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Przeciwnie trudności. 1	obiekt. obiekt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>