

WZP.271.1.44.2024

Ciechanów, dn. 17.01.2025 r.

Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: „Budowa drogi gminnej nr 121208W ulica Karola Szwanke w Ciechanowie”

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 oraz ust. 6 ustawy oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024, poz.1320 t.j.) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami oraz dokonuje zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 1 Wykonawcy

Proszę o informacje jak należy rozumieć zabarwienie kolorem czerwonym nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu ul. Szwanke z ul. Płońską i z ul. M. Ranieckiej zaznaczone na PZT. Proszę o zamieszczenie poprawionego PZT.

Odpowiedź Zamawiającego

Nawierzchnia jezdni oznaczona kolorem czerwonym przy skrzyżowaniu z ul. Płońską i ul. M. Ranieckiej to śluza rowerowa - strefa, po której mogą się poruszać pojazdy mechaniczne oraz rowerzyści. Strefę należy wymalować czerwoną farbą, jak przejazd dla rowerów.

Pytanie nr 2 Wykonawcy

Prosimy o załączenie przekroju konstrukcyjnego dla ścieżki rowerowej przechodzącej przez zjazd.

Odpowiedź Zamawiającego

W załączeniu plik o nazwie „Konstrukcja Zjazd-ścieżka”

Pytanie nr 3 Wykonawcy

Prosimy o wskazanie, że Zamawiający udostępnił komplet dokumentacji projektowej, decyzji administracyjnych i że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający przekazał komplet dokumentacji projektowej. Ewentualne braki w tym zakresie nie będą obciążały Wykonawcy robót.

Powyższe nie dotyczy kosztów nadzorów/zgód właścicielskich (gestorzy sieci, GDDKiA), które pokrywa Wykonawca.

Pytanie nr 4 Wykonawcy

Prosimy o wskazanie czy Zamawiający posiada dowody, iż frezowana nawierzchnia powstała z mieszanki mineralno-asfaltowej wykorzystanej do budowy, przebudowy, lub remontów dróg i wyprodukowanej po dniu 31.12.2000?

Odpowiedź Zamawiającego

Większa część nawierzchni ulicy wykonana została przed 2000r. Nawierzchnię należy sfrezować, a destrukta asfaltowy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na terenie Ciechanowa).

Pytanie nr 5 Wykonawcy

Prosimy o wskazanie czyją własnością jest materiał z rozbiórek/wycinki drzew. Zgodnie z opisem technicznym do projektu budowlanego, Wykonawca wykorzysta materiał rozbiórkowy do ponownego użycia w proporcji 50:50, natomiast zgodnie ze szczegółowymi warunkami umowy materiały rozbiórkowe należy przekazać Zamawiającemu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z § 7. ust 2 pkt 24 lit. a) *materiały pozyskane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania / wykorzystania / sprzedaży, Wykonawca złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; o przydatności materiałów do ponownego wbudowania / wykorzystania / sprzedaży decyduje Zamawiający; wszelkie koszty związane z rozbiórką, transportem, przygotowaniem materiałów rozbiórkowych do transportu (w tym paletowaniem) ponosi Wykonawca.*

Pytanie nr 6 Wykonawcy

Warunki przebudowy nr R/22/075883 z dn. 05.12.2022 wydane przez Energa Operator S.A. utraciły swoją ważność. Zwracamy się z prośbą o przekazanie aktualnych warunków przebudowy.

Odpowiedź Zamawiającego

Warunki przebudowy nr R/22/075883 są aktualne. Na przebudowę sieci elektroenergetycznej zgodnie z powyższymi warunkami została zawarta umowa nr R/22/075883. Umowa w załączeniu.

Pytanie nr 7 Wykonawcy

Warunki przebudowy nr R/22/076123 z dn. 16.11.2022 wydane przez Energa Operator S.A. utraciły swoją ważność. Zwracamy się z prośbą o przekazanie aktualnych warunków przebudowy.

Odpowiedź Zamawiającego

Zakres prac objętych warunkami przebudowy nr R/22/076123 realizowany jest przez Energa-Operator S.A.

Pytanie nr 8 Wykonawcy

Prosimy o wskazanie rodzaju asfaltów dla poszczególnych mieszanek mineralno - asfaltowych dla poszczególnych warstw bitumicznych: ścieralnej, wiążącej, podbudowy z betonu asfaltowego.

Odpowiedź Zamawiającego

Rodzaje asfaltów: warstwa ścieralna 50/70, warstwa wiążąca 35/50, warstwa podbudowy 35/50.

Pytanie nr 9 Wykonawcy

Prosimy o wskazanie ilości i miejsca rozstawu słupków elastycznych. Projekt Stałej Organizacji Ruchu wskazuje w jednym zapisie 8 szt, natomiast w kolejnym 18 szt.

Odpowiedź Zamawiającego

W ramach zamówienia należy zamontować 15 szt. słupków elastycznych, rozstaw ok. co 1,5m, lokalizacja na środku i krawędzi każdego miejsca.

Pytanie nr 10 Wykonawcy

Prosimy o wskazanie na planie zagospodarowania terenu miejsca zastosowania krawężników przystankowych.

Odpowiedź Zamawiającego

Krawężniki przystankowe zastosować na dwóch zatokach autobusowych: odcinki od 0+174 do 0+226 i od 0+297 do 0+348.

Pytanie nr 11 Wykonawcy

Prosimy o wskazanie konstrukcji jezdni z kostki betonowej widniejącej na planie zagospodarowania jako wlot i wylot z ulicy Karola Szwanke.

Odpowiedź Zamawiającego

Nawierzchnię wlotu i wylotu z ul. Szwanke należy wykonać z betonu asfaltowego. Konstrukcja jezdni zgodnie z rys. D.02a projektu technicznego. Nawierzchnia jezdni oznaczona kolorem czerwonym to śluza rowerowa.

Pytanie nr 12 Wykonawcy

Prosimy o wskazanie poprawnej konstrukcji dla jezdni i zjazdów bitumicznych, ponieważ opis techniczny wskazuje na zastosowanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej, natomiast przekroje konstrukcyjne mówią zastosowaniu mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym. Jeżeli Zamawiający potwierdza zastosowania mieszanki związanej to prosimy także o wskazanie oczekiwanej wytrzymałości. Ponadto prosimy o wskazanie technologii wykonania – na miejscu jako ulepszone podłoże z gruntu istniejącego, czy z dowozu z wytwórni stacjonarnej.

Odpowiedź Zamawiającego

Warstwę mrozochronną należy wykonać z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym o module odkształcenia na poziomie min. 120MPa i zgodnie z rysunkami D.02a, D.02b, D.02c projektu technicznego branży drogowej.

Pytanie nr 13 Wykonawcy

Prosimy o wskazanie w jakiej technologii należy wykonać oznakowanie poziome, opis techniczny do projektu budowlanego wskazuje na oznakowanie cienkowarstwowe, natomiast załączone Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, wskazuje na technologię grubowarstwową.

Odpowiedź Zamawiającego

Oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, jako grubowarstwowe.

Pytanie nr 14 Wykonawcy

Prosimy o załączenie przekroi poprzecznych w wersji edytowalnej, w celu weryfikacji ilości robót ziemnych, lub załączenie przekroi poprzecznych ze wskazaniem ilości wykopu, nasypu, oraz objętości odhumusownia dla poszczególnych poprzeczek kilometrażowych.

Odpowiedź Zamawiającego

Przekroje poprzeczne w wersji edytowalnej w załączeniu.

Pytanie nr 15 Wykonawcy

Wykonawca zwraca uwagę na brak określenia w SWZ (w tym w projektowanych postanowieniach umownych) terminu przekazania Wykonawcy terenu budowy. Zgodnie z OPU teren ta ma zostać przekazany w terminie wskazanym przez Zamawiającego, bez określenia konkretnego terminu/daty kiedy to ma nastąpić. W ocenie Wykonawcy taka informacja odnosząca się do terminu przekazania terenu budowy jest niewystarczająca. Podkreślenia wymaga, że przekazanie przez

Zamawiającego terenu budowy jest podstawowym obowiązkiem Inwestora o którym mowa w art. 647 kc. Stąd Zamawiający powinien określić w dokumentach zamówienia termin wykonania wskazanego obowiązku, tym bardziej że termin w którym Wykonawca będzie dysponował terenem budowy warunkuje terminowe wykonanie robót, oraz ocenę możliwości wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego

Teren budowy zostanie przekazany przez Przedstawicieli Zamawiającego w ciągu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy z Wykonawcą.

Pytanie nr 16 Wykonawcy

Prosimy o wskazanie wartości wynagrodzenia na poszczególne lata realizacji. Zgodnie z postanowieniami SPU (§3 ust. 1), wartość wynagrodzenia ryczałtowego zostanie podzielona na dwa lata realizacji, przy czym wartość ta będzie określana przez Zamawiającego i będzie uzależniona od wysokości środków finansowych zabezpieczonych na dany rok budżetowy. Wykonawca zwraca uwagę, że takie postanowienia Umowy i wynikający z tego brak informacji o wartości wynagrodzenia które będzie wypłacane w poszczególnych latach realizacji uniemożliwia Wykonawcom skalkulowanie ceny oferty. Na tym etapie nie jest bowiem wiadome jakie będą koszty realizacji inwestycji w poszczególnych latach. Co więcej tego rodzaju postanowienie umowne sugeruje, że podział wynagrodzenia nie zostanie również podany na etapie zawarcia umowy – skoro przedmiotowe wartości mają być określone każdorazowo na podstawie budżetu Zamawiającego. Brak takiej informacji na etapie realizacji uniemożliwiać będzie z kolei opracowanie przez Wykonawcę HRF. W związku z powyższym stwierdzić należy, że nie przekazanie przez Zamawiającego na etapie sporządzania oferty informacji o wartości wynagrodzenia które będzie wypłacane w poszczególnych latach stanowi istotny brak w zakresie istotnych postanowień umowy.

Odpowiedź Zamawiającego

Zakładany wstępny podział środków finansowych na realizację zadania: rok 2025 – ok. 30%, rok 2026 r – ok. 70%. Po uzyskaniu dofinansowania, na etapie realizacji zadania podział środków zostanie w miarę możliwości dostosowany do harmonogramu robót.

Pytanie nr 17 Wykonawcy

Prosimy o zmianę limitu kar umownych z 20% wynagrodzenia brutto na 15% wynagrodzenia brutto. Limit kar wskazany przez Zamawiającego w §13 ust. 3 OPU jest rażąco wysoki i niestandardowy mając na względzie limity wysokości kar umownych stosowanych przez Zamawiających publicznych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu kar umownych. Wystąpienie przesłanek uprawniających Zamawiającego do naliczenia kar zależy wyłącznie od Wykonawcy - kary umowne przewidziane są na wypadek naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy.

Pytanie nr 18 Wykonawcy

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych przewidzianych w §13 ust. 1 pkt 1 i 2 OPU. W ocenie Wykonawcy określenie kar umownych w tytule odstąpienia od umowy w sytuacjach opisanych we wskazanych postanowieniach umownych w wysokości 20% wynagrodzenia brutto uznać, należy za określenie kar rażąco wygórowanych. Biorąc pod uwagę wartość tego rodzaju kar określanych przez

Zamawiających publicznych, uzasadnione jest ich wskazanie na pułapie 10% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 19 Wykonawcy

W związku z rozbieżnością w dokumentacji proszę o wyjaśnienie, jaką konstrukcję mają mieć miejsca parkingowe.

Odpowiedź Zamawiającego

Miejsca parkingowe o konstrukcji zgodnej z projektem technicznym branży drogowej – rys. D.02a, D.02b, D.02c.

Pytanie nr 20 Wykonawcy

Proszę o podanie powierzchni jaką należy przyjąć do wyceny na skrzyżowaniu z kostki kamiennej i na skrzyżowaniu z betonu asfaltowego.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z dokumentacją techniczną na skrzyżowaniach należy wykonać nawierzchnię asfaltową. Powierzchnie zgodnie z projektem.

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert z dnia 20.01.2025 r. na dzień **22.01.2025 r. do godz. 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.01.2025 r. o godz. 11:00**.

W konsekwencji zmianie ulega termin związania ofertą do dnia 20.02.2025 r. Analogicznej zmianie ulegają postanowienia SWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

Z up. Prezydenta Miasta
Iwona Kowalczyk
I Zastępca Prezydenta Miasta