

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Remont dróg gruntowych gminnych poprzez potrójne utwalenie emulsją i grysami”

CZĘŚĆ I

„Remont dróg gruntowych gminnych poprzez potrójne utwalenie emulsją i grysami – ul. Św. Rodziny”

Lp	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	KNNR 1 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3	40
2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dalsze 4km	m3	40
3	kalkulacja własna	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie walcem	mg	4
4	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	180
5	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	30
6	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową C65B3 PU/RC 100/150 i grysem kamiennym o wym. 8-16 mm w ilości 12 dm3/m2	m2	1380
7	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową C65B3 PU/RC 100/150 i grysem kamiennym o wym.6,3/12,8 mm w ilości 11 dm3/m2	m2	1380
8	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową C65B3 PU/RC i grysem bazaltowym w ilości 9 dm3/m2	m2	1380

Część II

„Remont dróg gruntowych gminnych poprzez potrójne utwalenie emulsją i grysami - ul. Biegasa w Ciechanowie”

Lp	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	KNNR 1 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3	110

2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dalsze 4km	m3	110
3	kalkulacja własna	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie walcem	mg	3
4	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	500
5	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	10
6	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową C65B3 PU/RC 100/150 i grysem kamiennym o wym. 8-16 mm w ilości 12 dm3/m2	m2	650
7	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową C65B3 PU/RC 100/150i grysem kamiennym o wym. 6,3/12,8 mm w ilości 11 dm3/m2	m2	650
8	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym w ilości 9 dm3/m2	m2	650

- Ilość robót została określona szacunkowo na potrzeby oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej. **W związku z charakterem robót trudnym do przewidzenia ilościowo, w miarę potrzeb mogą one ulec zmianie.**
- Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie **20 dni roboczych od daty zawarcia umowy.**
- Zamawiający wymaga przedłożenia zatwierdzonych projektów czasowej organizacji ruchu drogowego przed rozpoczęciem robót budowlanych.