

PRZEDMIAR ROBÓT - PRZEPUST

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ulicy Leśnej od skrzyżowania z ulicą Starowiejską do skrzyżowania z pętlą miejską w Ciechanowie
ADRES INWESTYCJI : Obręb 40 dz. nr: 27/6, 27/7 (27/8, 27/9), 28 (28/1, 28/2), 29 (29/2, 29/3), 30 (30/1, 30/2), 41, 152/1, 167, 192, 1393, 1429, 1454, 1468/1; Obręb 80 dz. nr: 185/2, 185/3.
INWESTOR : Gmina Miejska Ciechanów
ADRES INWESTORA : Plac Jana Pawła II, 06-400 Ciechanów
BRANŻA : DROGOWA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Przemysław Duchewicz
DATA OPRACOWANIA : październik 2019r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Sporządził:

Przemysław Duchewicz

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111300-1			
1	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60cm	m		
d.1	0816-03				
	D-01.02.04	10,40	m	10,400	
				RAZEM	10,400
2	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m ³		
d.1	0816-04				
	D-01.02.04	0,5+0,5+10,4*0,1	m ³	2,040	
				RAZEM	2,040
3	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i	m ³		
d.1	1103-04	wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10km			
	1103-05				
	D-01.02.04	10,4*0,15+2,04	m ³	3,600	
				RAZEM	3,600
2		ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0			
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25	m ³		
d.2	0205-04	m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi			
	0214-04	na odległość 10 km			
	D-02.01.01	20*1,5*1,0	m ³	30,000	
				RAZEM	30,000
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	m ²		
d.2	0103-01				
	D-04.01.01	21*1,5	m ²	31,500	
				RAZEM	31,500
3		PRZEPUST CPV 45232452-5			
6	KNNR 6	Warstwa podsypkowa z piasku gr.10cm	m ²		
d.3	0104-01				
	D-04.02.01	21*1,5	m ²	31,500	
				RAZEM	31,500
7	KNNR 6	Ława betonowa z betonu cementowego C12/15 gr. 10cm	m ³		
d.3	0605-02				
	D-08.01.01b	21*1,5*0,1	m ³	3,150	
				RAZEM	3,150
8	KNNR 6	Przepusty rurowe - rury żelbetonowe o średnicy 60cm	m		
d.3	0605-08				
	D-06.02.01	19,20	m	19,200	
				RAZEM	19,200
9	KNNR 6	Przepusty rurowe - ścianki oporowe prefabrykowane dla rur o średnicy	szt		
d.3	0605-05	60cm			
	D-06.02.01	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNNR 6	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20cm	m		
d.3	1302-02				
	D-03.01.03b	3+3	m	6,000	
				RAZEM	6,000