

Opis Przedmiotu Zamówienia

Nazwa zamówienia:

Dostawa i montaż elementów meblowej architektury realizowany w ramach zadania pn.:
**Strefa malucha o montaż plenerowych przewijaków oraz przewijaków
w instytucjach publicznych w Ciechanowie**

Zamawiający:

Gmina Miejska Ciechanów, pl. Jana Pawła II, 06-400 Ciechanów

Sporządził: Albert Brym

| | | |
|--------|---------------|---|
| I. CZ | OPISOWA | 2 |
| II. CZ | GRAFICZNA | 1 |

I. CZ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

1.1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest montaż elementów małej architektury realizowany w ramach zadania pn.:

ŠStrefa malucha ó monta plenerowych przewijaków oraz przewijaków w instytucjach publicznych w Ciechanowieö

W ramach przedmiotu zamówienia nale y w szczególno ci:

- É dostarczy i dokona monta u urz dze (przewijaki plenerowe- zadaszone) szt. 4;
- É dostarczy i dokona monta u urz dze (przewijaki cienne - stacjonarne) szt. 5;
- É dostarczy kosze na pieluchy (kosz zewn trzny dostosowany wizualnie do infrastruktury na danym obszarze) szt. 4

Uwaga:

Przewijaki plenerowe ó planowana lokalizacja:

1. Plac zabaw przy ul. Harcerskiej, dziaŁka nr 4586/6 przewidziana pod realizacj zadania, stanowi wŁsno Zamawiaj cego. Przedmiotowa dziaŁka jest obj ta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego pn.: ŠJeziorko i 40 leciaö,
2. Plac zabaw przy ul. Kraszewskiego, dziaŁka nr 1937/9 przewidziana pod realizacj zadania, stanowi wŁsno Zamawiaj cego. Przedmiotowa dziaŁka nie jest obj ta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
3. K pielisko miejskie ŠKrubinö, dziaŁka nr 291/3 przewidziana pod realizacj zadania, stanowi wŁsno Zamawiaj cego. Przedmiotowa dziaŁka jest obj ta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego pn.: ŠKrubin IIö,
4. Pasa Marii Konopnickiej, dziaŁka nr 524/51 przewidziana pod realizacj zadania, stanowi wŁsno Zamawiaj cego. Przedmiotowa dziaŁka nie jest obj ta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Przewijaki cienne ó planowane miejsce monta u:

1. Urz d Miasta Ciechanów pl. Jana PawŁ II,6;
2. Urz d Miasta Ciechanów ul. Wodna 1;
3. Hala Sportowa przy ul. 17 Stycznia 60 B;
4. MOSIR - Hala Sportowa przy ul. Kraszewskiego 8;
5. COEK Przy ul. 17 Stycznia 56 A.

Powy sze budynki stanowi wŁsno Zamawiaj cego.

DokŁadne miejsce monta u zostanie wskazane wybranemu Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia.

1.2 Obowi zki Wykonawcy - cz wykonawcza

- a. uzgodni z przedstawicielem Zamawiaj cego przewidziane do monta u elementy małej architektury;
- b. przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie;
- c. zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadaj ce stosowne kwalifikacje i do wiadczenie zawodowe;

- d. utylizacja powstałych w trakcie wykonywania prac montażowych zanieczyszczeń (np. gruz, nadmiar ziemi).
- e. wykonawca powinien w czasie trwania prac montażowych zapewnić należyty nadzór, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytych stanie technicznym aż do zakończenia prac uporządkowania terenu;

1.3. Ogólne wymagania funkcjonalno-użytkowe

- **Przewijaki plenerowe**

Przewijaki plenerowe mają być bezpieczne, nowoczesne, kolorowe oraz tak dobrane, aby umożliwić rodzicom w sposób bezpieczny, komfortowy, dyskretny przewieźć, przebrać oraz nakarmić dziecko podczas spaceru. Wyposażony min. w: zadaszenie, cianki z trzech stron, przewijak wyprofilowany w taki sposób, aby dziecko nie zsunęło się z niego, pasy bezpieczeństwa, koszyk na pieluchy, dodatkowo półka, haczyk, ławka o wymiarach dostosowanych do swobodnego siedzenia rodzica z dzieckiem z wyprofilowanym oparciem z tyłu.

Konstrukcja wykonana z drewna litego lub klejonego dębowego, sezonowanego, struganego, zabezpieczonego lazur w kolorze palisandru lub profili stalowych ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo (kolor palisander). Siedzisko, oparcie, przewijak, zadaszenie i osłona ciany wykonana z drewna dębowego (kolor palisander). Zadaszenie jednoboczne, drewniane-dębowe w kolorze palisandru, nad ławkami oraz przewijakiem deskowanie płaskie o centralnym dachu arowym (zgodnie z załączonym rysunkiem graficznym). Całkowity wymiar powierzchni dachowych: ok. 250 cm x 170 cm. Wysokość konstrukcji ok. 190 cm. / ławka montowana do podłoża (stóp fundamentowych) za pomocą kotew stalowych, ocynkowanych.

- **Przewijaki stacjonarne**

Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości polietylenu. Przewijaki stacjonarne montowane w toaletach oraz innych wskazanych przez Inwestora pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej. Ze względu na ograniczenie powierzchni użytkowej pomieszczenia montowane do ciany z możliwością składowania o wymiarach ok. 880x380x440 mm na wysokość ok. 110 cm. Praktyczny, łatwy w rozkładaniu system (jednolity), przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wyposażony min. w: regulowany nienasielony pas, uchwyt na torbę, pojemnik na chusteczki oraz łatwy w utrzymaniu czystości powłok. Dodatkowo Wykonawca opracuje i zamontuje naklejki informacyjne o istnieniu przewijaków w instytucjach publicznych.

Naklejki informujące o istnieniu przewijaków stacjonarnych w budynkach użyteczności publicznej. Naklejki mają zawierać piktogram oznaczający przewijak oraz informację tekstową o istnieniu przewijaka w danym miejscu. Format A5.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2.1. Opis zawiera elementy przewidziane do realizacji w ramach zamówienia.

Szczegółowy opis urządzeń i zestawów zawarty w części graficznej.

Strefa malucha o montaż plenerowych przewijaków oraz przewijaków w instytucjach publicznych w Ciechanowie

Wykaz elementów przewidzianych do dostarczenia w ramach zamówienia

| L.p. | Nazwa urządzenia | Ilość [szt.] |
|------|---------------------------------|--------------|
| 1 | Przewijaki plenerowe z zadaniem | 4 |
| 2 | Przewijaki stacjonarne | 5 |
| | | |
| 3 | Kosz na pieluchy w plenerze | 4 |
| 4 | Naklejki informacyjne | 5 |
| | | |
| | | |

2.2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczególne wymagania materiałowo-konstrukcyjne dla poszczególnych urządzeń przewijaków plenerowych oraz stacjonarnych znajdują się w CZ. CI GRAFICZNEJ OPZ - Opis przykładowych urządzeń i elementów wyposażenia.

2.3. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

2.4. Ogólne wymagania dla wykonania i montażu przewijaków plenerowych i stacjonarnych.

- powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów,
- powinny być zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

2.5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Termin wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 1 Umowy.

Wyroby budowlane mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania dokumentów potwierdzających, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych oraz, że posiadają wymagane parametry.

2.6. Podmioty wykonujące roboty powinny posiadać stosowne uprawnienia do ich wykonania.

II. CZ. CI. GRAFICZNA

Opis przykładowych i poglądowych elementów wyposażenia.

W OPZ przyjęto, że w zgłoszonych technicznych konkretnych wyrobach, na które Wykonawca może stosować wyroby zamiennie pod warunkiem, że są równoważne technicznie, spełniają wymagania norm i przepisów oraz są zgodne parametry.

Urządzenia przykładowe przedstawiają wymagania minimalne pod względem funkcjonalnym i ilościowym. Przewijaki plenerowe i stacjonarne mogą być wyposażone w urządzenia również zgodne z wytycznymi zawartymi w OPZ.

- **Przewijak plenerowy z zadaszeniem (zdj. cię poglądowe):**

Konstrukcja wykonana z drewna litego lub klejonego dębowego, sezonowanego, struganego, zabezpieczonego lasur w kolorze palisandru lub profili stalowych ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo (kolor palisander). Siedzisko, oparcie, przewijak, zadaszenie i osłona ciana wykonana z drewna dębowego (kolor palisander). Zadaszenie jednospadowe, drewniane-dębowe w kolorze palisandru, nadstawkami oraz przewijakiem deskowanie pełne óczek centralna dachu a urowa (zgodnie z załączonym rysunkiem graficznym). Całkowity wymiar powierzchni dachowych: ok. 250 cm x 170 cm. Wysokość konstrukcji ok. 200 cm. /ławka montowana do podłogi (stóp fundamentowych) za pomocą kotew stalowych, ocynkowanych.



Konstrukcja zadaszenia.



- **Przewijak stacjonarny (zdj. cię poglądowe):**

Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości polietylenu.

Ze względu na ograniczenie powierzchni użytkowej pomieszczenia montowane do ściany z możliwością skłaniania o wymiarach ok. 880 x 380 x 440 mm na wysokości ok. 110 cm.



- **Kosze na pieluchy (kosz zewnętrzny dostosowany wizualnie do infrastruktury na danym obszarze):**



UWAGA:

Szczególne wymagania materiałowo-konstrukcyjne.

Konstrukcje elementów wyposażenia szprzewijków powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, przenosi obciążenia pionowe poziome i dynamiczne oraz zapewni trwałość urządzeń. Konstrukcja elementów mającej architektury musi spełniać wymagania skuteczności, ergonomii, bhp, odporności ogniowej oraz inne stawiane tego typu obiektom. Wszystkie elementy wyposażenia szprzewijków plenerowych powinny być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub żelbetonowe (zgodnie z technologią producenta wyposażenia). / by wkrótce należy ukryć w plastikowych wkładkach.

Elementy żelazne takie jak: rury, nakrętki, podkładki, zawieszki wykonane ze stali ocynkowanej. Metalowe elementy konstrukcyjne zabezpieczone przed korozją metodą malowania proszkowego.

Wszystkie urządzenia oraz elementy użyte do budowy przewijaków plenerowych muszą być odporne na działanie warunków atmosferycznych.

Wszystkie urządzenia oraz elementy muszą być trwale zamocowane w gruncie/podłozie, w sposób uniemożliwiający demontaż przez osoby nieupoważnione.

Wszystkie urządzenia i elementy muszą być pozbawione ostrych krawędzi.