

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiotem zamówienia jest:

**„Remont parkingu ul. Pułtуска 20a w Ciechanowie”-ETAP I zlokalizowanego na działkach nr 10-375/58, 10-375/6 stanowiących własność Gminy Miejskiej oraz części działki nr 10-375/57 będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „ZAMEK”.**

**ETAPI**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.18
2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	203.00
3	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	546.00
4	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	863.00
5	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3	172.36
6	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	871.28
7	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	871.28
8	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (uwaga beton C10/15)	m3	106.50
9	KNR 2-31 0403-03 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	355.00
10	KNR 2-31 0109-03 0109-04 analogia	Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarcie o $C=3/4$ N/mm <sup>2</sup> - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1382.00
11	KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	1382.00
12	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na miejscach parkingowych w tym na miejscach niepełnosprawnych	m2	535.00

		pomalowane na niebiesko		
13	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ( SZAREJ ) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na drogach manewrowych	m2	847.00
14	KNR 2-31 0407-05 z.o.2.13. 9902-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę	m	120.00
15	KNR 2-31 0104-05 0104-06 analogia	Warstwy odsączające z kruszywa naturalnego stab. mech. 0-31,5 wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m2	406.00
16	KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubości po zagęszczeniu 15 cm.	m2	406.00
17	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	406.00
18	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m2.	m2	406.00

- Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego