

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Remont nawierzchni bitumicznej ul. Świętochowskiego w Ciechanowie - odcinek od ul. 17 – go Stycznia do ul. Okrzei.

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość |
|-----|-------------------------------|--|------------|-------|
| 1 | KNNR 6 0806-01 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej | m | 160 |
| 2 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 9.60 |
| 3 | KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km | m3 | 14.40 |
| 4 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 12.00 |
| 5 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 160 |
| 6 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 720 |
| 7 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 720 |
| 8 | KNNR 6 0310-06 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 6 cm | m2 | 720 |
| 9 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych | szt. | 1 |
| 10 | Kalkulacja własna Uproszczona | Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego | szt. | 1 |
| 11 | KNNR 6 0801-08 | Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie - gr. 6cm | m2 | 50 |

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.