

# Opis Przedmiotu Zamówienia

## Nazwa zamówienia:

Dostawa i montaż elementów małej architektury realizowany w ramach zadania pn.:  
**„Strefa malucha – montaż plenerowych przewijaków oraz przewijaków  
w instytucjach publicznych w Ciechanowie”**

## Zamawiający:

Gmina Miejska Ciechanów, pl. Jana Pawła II, 06 – 400 Ciechanów

Sporządził: Albert Brym

I. CZĘŚĆ OPISOWA .....	2
II. CZĘŚĆ GRAGICZNA.....	4

## I. CZĘŚĆ OPISOWA

### 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

#### 1.1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest montaż elementów małej architektury realizowany w ramach zadania pn.:

**„Strefa malucha – montaż plenerowych przewijaków oraz przewijaków w instytucjach publicznych w Ciechanowie”**

W ramach przedmiotu zamówienia należy w szczególności:

- dostarczyć i dokonać montażu urządzeń (przewijaki plenerowe- zadaszone) szt. 4;
- dostarczyć i dokonać montażu urządzeń (przewijaki ścienne - stacjonarne) szt. 5;
- dostarczyć kosze na pieluchy (kosz zewnętrzny dostosowany wizualnie do infrastruktury na danym obszarze) szt. 4

#### Uwaga:

##### **Przewijaki plenerowe – planowana lokalizacja:**

1. Plac zabaw przy ul. Harcerskiej, działka nr 4586/6 przewidziana pod realizację zadania, stanowi własność Zamawiającego. Przedmiotowa działka jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego pn.: „Jeziorko i 40 lecia”,
2. Plac zabaw przy ul. Kraszewskiego, działka nr 1937/9 przewidziana pod realizację zadania, stanowi własność Zamawiającego. Przedmiotowa działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
3. Kąpielisko miejskie „Krubin”, działka nr 291/3 przewidziana pod realizację zadania, stanowi własność Zamawiającego. Przedmiotowa działka jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego pn.: „Krubin II”,
4. Pasaż Marii Konopnickiej, działka nr 524/51 przewidziana pod realizację zadania, stanowi własność Zamawiającego. Przedmiotowa działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

##### **Przewijaki ścienne – planowane miejsce montażu:**

1. Urząd Miasta Ciechanów pl. Jana Pawła II,6;
2. Urząd Miasta Ciechanów ul. Wodna 1;
3. Hala Sportowa przy ul. 17 Stycznia 60 B;
4. MOSIR - Hala Sportowa przy ul. Kraszewskiego 8;
5. COEK Przy ul. 17 Stycznia 56 A.

##### **Powyższe budynki stanowią własność Zamawiającego.**

Dokładne miejsce montażu zostanie wskazane wybranemu Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia.

#### 1.2 Obowiązki Wykonawcy - część wykonawcza

- a. uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego przewidziane do montażu elementy małej architektury;
- b. przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie;
- c. zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;

- d. utylizacja powstałych w trakcie wykonywania prac montażowych zanieczyszczeń (np. gruz, nadmiar ziemi).
- e. wykonawca powinien w czasie trwania prac montażowych zapewnić należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należyтым stanie technicznym a po zakończeniu prac uporządkować teren;

### 1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

- **Przewijaki plenerowe**

Przewijaki plenerowe mają być bezpieczne, nowoczesne oraz tak dobrane, aby mogły umożliwić rodzicom w sposób bezpieczny, komfortowy, dyskretny przewinięcie, przebranie oraz nakarmienie dziecka podczas spaceru. Wyposażony min. w: zadaszenie, ścianki z trzech stron, przewijak wyprofilowany w taki sposób, aby dziecko nie zsunęło się z niego, pasy bezpieczeństwa, kosz na pieluchy, dodatkową półkę, haczyk, ławkę o wymiarach dostosowanych do swobodnego siedzenia rodzica z dzieckiem z wyprofilowanym oparciem z tyłu.

Konstrukcja wykonana z drewna litego lub klejonego sosnowego, sezonowanego, struganego, zabezpieczonego lazurą w kolorze palisandru. Siedzisko, oparcie, przewijak, zadaszenie i osłona ścian wykonana z drewna sosnowego (kolor palisander). Zadaszenie jednospadowe, drewniane-sosnowe w kolorze palisandru, nad ławkami oraz przewijakiem deskowanie pełne – część centralna dachu ażurowa (zg. z załączonym rysunkiem graficznym). Całkowity wymiar połaci dachowych: ok. 250 cm x 170 cm. Wysokość konstrukcji ok. 190 cm. Ławka montowana do podłoża (stóp fundamentowych) za pomocą kotew stalowych, ocynkowanych.

- **Przewijaki stacjonarne**

Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości polietylenu. Przewijaki stacjonarne montowane w toaletach oraz innych wskazanych przez Inwestora pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej. Ze względu na ograniczenie powierzchni użytkowej pomieszczeń montowane do ściany z możliwością składania o wymiarach ok. 880x380x440 mm na wysokości ok. 110 cm. Praktyczny-łatwo rozkładany system (jedną ręką), przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wyposażone min. w: regulowany nienasiąkliwy pas, uchwyt na torbę, pojemnik na chusteczki oraz ławkę w utrzymaniu czystości powłokę. Dodatkowo Wykonawca opracuje i zamontuje naklejki informacyjne o istnieniu przewijaków w instytucjach publicznych.

Naklejki informujące o istnieniu przewijaków stacjonarnych w budynkach użyteczności publicznej. Naklejki mają zawierać piktogram oznaczający przewijak oraz informację tekstową o istnieniu przewijaka w danym miejscu. Format A5.

## 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

### 2.1. Opis zawiera elementy przewidziane do realizacji w ramach zamówienia.

Szczegółowy opis urządzeń i zestawów zawarto w części graficznej.

*Strefa malucha – montaż plenerowych przewijaków oraz przewijaków w instytucjach publicznych w Ciechanowie”*

Wykaz elementów przewidzianych do dostarczenia w ramach zamówienia

L.p.	Nazwa urządzenia	Ilość [szt.]
1	Przewijaki plenerowe z zadaszeniem	4
2	Przewijaki stacjonarne	5
3	Kosz na pieluchy w plenerze	4
4	Naklejki informacyjne	5

## **2.2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Szczegółowe wymagania materiałowo-konstrukcyjne dla poszczególnych urządzeń „przewijaków plenerowych oraz stacjonarnych” znajdują się w CZĘŚCI GRAFICZNEJ OPZ - Opis przykładowych urządzeń i elementów wyposażenia.

### **2.3. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych**

### **2.4. Ogólne wymagania dla wykonania i montażu przewijaków plenerowych i stacjonarnych.**

- a) powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów,
- b) powinny być zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

### **2.5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych**

Termin wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 1 Umowy.

Wyroby budowlane mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania dokumentów potwierdzających, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych oraz, że posiadają wymagane parametry.

### **2.6. Podmioty wykonujące roboty powinny posiadać stosowne uprawnienia do ich wykonania.**

## **II. CZĘŚĆ GRAFICZNA**

Opis przykładowych i poglądowych elementów wyposażenia.

W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA przyjęto ze względów technicznych konkretne wyroby, na które Wykonawca może stosować wyroby zamiennie pod warunkiem, że są równoważne technicznie, spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry.

Urządzenia przykładowe przedstawiają wymagania minimalne pod względem funkcjonalnym i ilościowym. Przewijaki plenerowe i stacjonarne mogą być wyposażone w urządzenia równorzędne zgodne z wytycznymi zawartymi w OPZ.

- **Przewijak plenerowy z zadaszeniem (zdjęcie poglądowe):**

Konstrukcja wykonana z drewna litego lub klejonego sosnowego, sezonowanego, struganego, zabezpieczonego lazurą w kolorze palisandru. Siedzisko, oparcie, przewijak, zadaszenie i osłona ścian wykonana z drewna sosnowego (kolor palisander). Zadaszenie jednospadowe, drewniane-sosnowe w kolorze palisandru, nad ławkami oraz przewijakiem deskowanie pełne – część centralna dachu ażurowa ( zg. z załączonym rysunkiem graficznym). Całkowity wymiar połaci dachowych : ok. 250 cm x 170 cm. Wysokość konstrukcji ok. 200 cm. Ławka montowana do podłoża (stóp fundamentowych) za pomocą kotew stalowych, ocynkowanych.



Konstrukcja zadaszenia.



- **Przewijak stacjonarny (zdjęcia poglądowe):**

Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości polietylenu.

Ze względu na ograniczenie powierzchni użytkowej pomieszczeń montowane do ściany z możliwością składania o wymiarach ok. 880 x 380 x 440 mm na wysokości ok. 110 cm.



- **Kosze na pieluchy (kosz zewnętrzny dostosowany wizualnie do infrastruktury na danym obszarze):**



**UWAGA:**

**Szczegółowe wymagania materiałowo-konstrukcyjne.**

Konstrukcje elementów wyposażenia „przewijaków” powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, przenosić obciążenia pionowe poziome i dynamiczne oraz zapewnić trwałość urządzeń. Konstrukcja elementów małej architektury musi spełniać wymogi skuteczności, ergonomii, bhp, odporności ogniowej oraz inne stawiane tego typu obiektom. Wszystkie elementy wyposażenia „przewijaków plenerowych” powinny być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub żelbetowe (zgodnie z technologią producenta wyposażenia). Łby wkrętów należy ukryć w plastikowych wkładkach.

Elementy łączące takie jak: śruby, nakrętki, podkładki, zawiesia wykonane ze stali ocynkowanej. Metalowe elementy konstrukcyjne zabezpieczone przed korozją metodą malowania proszkowego.

**Wszystkie urządzenia oraz elementy użyte do budowy przewijaków plenerowych muszą być odporne na ciągłe działanie warunków atmosferycznych.**

**Wszystkie urządzenia oraz elementy muszą być trwale zamocowane w gruncie/podłożu, w sposób uniemożliwiający demontaż przez osoby nieupoważnione.**

**Wszystkie urządzenia i elementy muszą być pozbawione ostrych krawędzi.**