

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiotem zamówienia jest:

### Część 1

**Remont nawierzchni bitumicznej ul. Czarnieckiego w Ciechanowie - odcinek od ul. Szymanowskiego do ul. Granicznej.**

L p.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	100
2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	6.00
3	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość 1 km	m3	9.00
4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	7.50
5	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	100
6	KNNR 6 0801-08	Rozebranie podbudowy z mas mineralno – bitumicznych gr. 4 cm. mechanicznie	m2	150
7	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	3200
8	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	3200
9	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno – bitumiczną asfaltowa mechanicznie -50 kg/m <sup>2</sup>	m2	160
10	KNNR 6 0310-06	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm	m2	3200
11	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	0
12	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	14
13	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	14
14	Kalkulacja własna Uproszczona	Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego	szt.	1

- Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego

- Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 30.11.2017r.

**Część 2****Remont nawierzchni bitumicznej ul. 17 Stycznia w Ciechanowie - odcinek od ul. Plac Jana Pawła II do mostu.**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość
1	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	200
2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	12
3	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.1 km	m3	18
4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	31.50
5	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	400
6	KNNR 6 1103-05	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową	m2	80
7	KNNR 1 0201-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m3	187.50
8	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - dalsze 3km	m3	187.5
9	KNNR 6 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m2	375.00
10	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm	m3	62.50
11	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	2200
12	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	2200
13	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t	110.00
14	KNNR 6 0310-06	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 6 cm	m2	2200
15	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	14
16	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla kratek	szt.	1

	1406-02	ściekowych ulicznych		
17	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	5
18	Kalkulacja własna Uproszczona	Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego	szt.	1
19	KNNR 6 0801-08	Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie - gr. 6cm	m2	300

- Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego
- Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 30.11.2017 r.