

WZPI-ZP.271.1.1.2018

**Do Wykonawców  
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
**Przebudowa ulic na terenie miasta Ciechanów w ramach realizacji zadań:**

**Część Nr 1 pn.: „Przebudowa ulicy Łukasiewicza”**

**Część Nr 2 pn.: „Przebudowa ulicy Wesolej”**

**Szanowni Państwo!**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

**Pytanie Wykonawcy nr 1.**

Czy obowiązkiem Wykonawcy jest rozebrać kolidujące ogrodzenia prywatnych posesji znajdujących się przy ul. Łukasiewicza? Czy obowiązkiem Wykonawcy jest odbudować w nowych miejscach wcześniej rozebrane ogrodzenia, jeżeli tak to proszę o dołączenie projektu budowlanego ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Obowiązkiem Wykonawcy jest rozebranie ogrodzeń prywatnych posesji kolidujących z zamierzeniem inwestycyjnym. Materiały pochodzące z rozbiórek nadające się do ponownego wykorzystania należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przy czym o ich ponownej przydatności zadecyduje Zamawiający. Materiały zakwalifikowane przez Zamawiającego jako odpady przechodzą na własność Wykonawcy i podlegają utylizacji na jego koszt.

Odbudowa rozebranych ogrodzeń nie należy do obowiązków Wykonawcy.

**Pytanie Wykonawcy nr 2.**

Czy przedmiot zamówienia obejmuje budowę wysepki z kostki brukowej betonowej na skrzyżowaniu ulicy Okopowej i Łukasiewicza ? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie czy wysepka ma być wybudowana w całości, czy tylko w granicach pasa drogowego ul. Łukasiewicza ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy wysepki z kostki brukowej betonowej na skrzyżowaniu ulicy Okopowej i Łukasiewicza. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do wykonania infrastruktury podziemnej w sposób niezbędny do prawidłowego jej funkcjonowania, tj. wykonanie:

- kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza wraz z odcinkiem w pasie drogowym ul. Okopowej (do studni nr 56) z dostosowaniem rzędnych wierzchu studni nr 56 do istniejących rzędnych nawierzchni ul. Okopowej,
- infrastruktury telekomunikacyjnej w ulicy Łukasiewicza wraz z odcinkiem w pasie drogowym ul. Okopowej (do granicy z działką nr ew. 90-311/11).

**Pytanie Wykonawcy nr 3.**

Czy Zamawiający zaakceptuje do wykonania sieci kanalizacji deszczowej rury kanalizacyjne gładkościenne z litego polipropylenu PP zgodne z normą PN-EN 14758-1:2012 obok rur

kanalizacyjnych gładkościennych z PP zgodnych z norma PN-EN 1852 jak wskazano w SIWZ przy zachowaniu wymaganych parametrów technicznych, (tj. przy tej samej sztywności obwodowej rur). Nadmieniamy że proponowany system kanalizacyjny posiada w całości cechy techniczne, jakościowe i funkcjonalne odpowiadające wszystkim cechom technicznym, jakościowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, a więc w świetle ustawy PZP należy uznać je za równoważne.

Ponadto wymóg zgodności rur litych PP SN10 z norma PN-EN 1852 jednoznacznie wskazuje na rozwiązania konkretnego i jedyne na polskim rynku producenta – Kaczmarek i uniemożliwia uczciwa konkurencje wg Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r –Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r .poz. 423) (stan prawny na dzień 16 kwietnia 2014 r.) art. 29.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych gładkościennych z litego polipropylenu PP SN 10 zgodnych z normą PN-EN 14758-1:2012.

#### **Pytanie Wykonawcy nr 4**

Drugi dostępny do niedawna w Polsce producent - Firma Rehau z dniem 31.03.2017 zakończyła swoją działalność na polskim rynku i jej wyroby są niedostępne. Czy w związku z zaistniałą sytuacją Zamawiający dopuści do zastosowania rury lite z PP SN10 firmy Wavin (zgodne z norma PN-EN 14758-1:2012) które swoimi parametrami wytrzymałościowymi, funkcjonalnymi i użytkowymi spełniają założenia projektowe?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych gładkościennych z litego polipropylenu PP SN 10 zgodnych z normą PN-EN 14758-1:2012.

#### **Pytanie Wykonawcy nr 5**

W dokumentacji zamieszczonej na stronie Zamawiającego dot. inwestycji pn. Przebudowa ulic terenie miasta Ciechanów w ramach realizacji zadań:

Część 1 Przebudowa ulicy Łukasiewicza

Część 2 Przebudowa ulicy Wesołej

brak jest przedmiaru robót .... W spisie treści projektu budowlanego jest uwzględniony jako część „c” więc jest duże prawdopodobieństwo, iż projektant posiada przedmiar, jeśli jest możliwość to prosimy o uzupełnienie.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający załącza przedmiary dot. części 1 pn. „Przebudowa ulicy Łukasiewicza”. Załączone przedmiary nie stanowią podstawy do kalkulacji ceny ofertowej. Należy traktować je wyłącznie jako element pomocniczy. Kalkulację należy przeprowadzić w oparciu o dokumentację techniczną, odpowiedzi i wytyczne Zamawiającego.

Zamawiający dodatkowo zaleca Wykonawcom w celu właściwego skalkulowania ceny oferty zapoznanie się z terenem inwestycji.

#### **Pytanie Wykonawcy nr 6**

Czy obowiązkiem Wykonawcy jest rozebrać kolidujące ogrodzenia prywatnych posesji znajdujących się przy ul. Wesołej? Czy obowiązkiem Wykonawcy jest odbudować w nowych miejscach wcześniej rozebrane ogrodzenia, jeżeli tak to proszę o dołączenie projektu budowlanego ?

### **Odpowiedź Zamawiającego**

Obowiązkiem Wykonawcy jest rozebranie ogrodzeń prywatnych posesji kolidujących z zamierzeniem inwestycyjnym. Materiały pochodzące z rozbiórek nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca złoży w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego, przy czym o ich ponownej przydatności zadecyduje Zamawiający. Materiały zakwalifikowane przez Zamawiającego jako odpady przechodzą na własność Wykonawcy i podlegają utylizacji na jego koszt.

Odbudowa rozebranych ogrodzeń nie należy do obowiązków Wykonawcy.

### **Pytanie Wykonawcy nr 7**

Projekt budowlany na str.13 wskazuje na konieczność wydobywania z ziemi likwidowanego odcinka rurociągu i odwiezienie na miejsce składowania. Powoduje to konieczność dokonywania wykopów po drugiej stronie pasa drogowego. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość pozostawienia starej rury w ziemi, po jej odcięciu i zaślepieniu, czy będzie wymagał odkopania i wywiezienia na składowisko odpadów ?

### **Odpowiedź Zamawiającego**

Wydane warunki techniczne na przebudowę gazociągu zakładają zmianę istniejącego odcinka sieci na nowy nie kolidujący z drogą. W związku z powyższym nie ma konieczności wydobywania „umartwionego” gazociągu.

Po jego unieruchomieniu do obowiązków Wykonawcy należy jego zabezpieczenie i naniesienie na mapę inwentaryzacyjną z oznaczeniem „nieczynny”.

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert z dnia 22.01.2018 r. na dzień 29.01.2018 r. na godz. 10:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Biuro Obsługi Interesanta- Biuro Podawcze stanowisko Nr 5.

Otwarcie ofert nastąpi 29.01.2018 r. o godz. 10.15 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodna 1.

Analogicznej zmianie ulegają postanowienia SIWZ rozdz. XVI pkt. 15, rozdz. XVII pkt. 1, oraz rozdz. XVIII pkt. 1. oraz ogłoszenie o zamówieniu nr 499753-N-2018 z dnia 05-01-2018 r.

**Z up. PREZYDENTA MIASTA  
/-/ Joanna Potocka- Rak  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA**

### **W załączeniu:**

1. Przedmiar –branża drogowa
2. Przedmiar – branża sanitarna
3. Przedmiar –branża telekomunikacyjna