

Ciechanów, dnia 16.02.2018 r.

WZPI-ZP. 271.1.3.2018

**Do Wykonawców biorących  
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**„Remont nawierzchni dróg gminnych w zakresie następujących części:**

**Część I. Remont nawierzchni bitumicznej ul. Zielonej, Juranda i Parkowej (odc. od ul. Zamkowej do ul. Bony) w Ciechanowie.**

**Część II. Remont nawierzchni bitumicznej ul. Bojanowskiego w Ciechanowie.**

**Część III. Remont nawierzchni bitumicznej ul. Śmiecińskiej w Ciechanowie.**

**Część IV. Remont nawierzchni bitumicznej ul. Szczurzynek w Ciechanowie.”**

Szanowni Państwo !

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Miejska Ciechanów, niniejszym przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie Wykonawcy nr 1:**

„Prośba o wyjaśnienie załącznika nr 10a do SWIZ w odniesieniu do ul. Zielnej.

Czy w ramach robót dotyczących pozycji nr 1: Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej w ilości 740 mb należy uwzględnić ułożenie krawężników betonowych? Ułożenie krawężników betonowych nie jest ujęte w formularzu ofertowym?”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W Formularzu cenowym oraz Formularzu cenowym - materiały należy uwzględnić:

- ławę pod krawężniki betonowe z oporem wg:

KNR 2-31 0402-04 w ilości 55,5 m<sup>3</sup>

- krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej wg:

KNNR 6 0401-01 w ilości 740,0 mb

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany następujących dokumentów:

1. Formularz cenowy – załącznik nr 10a do SIWZ
2. Formularz cenowy – materiały – załącznik nr 11a do SIWZ
3. OPZ - Przedmiar robót

**Pytanie Wykonawcy nr 2:**

„Czy w ramach robót dotyczących pozycji nr 15: Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – progi zwalniające listwowe o szer. 1,0m z tworzywa sztucznego należy uwzględnić wymianę progów zwalniających na nowe czy jedynie demontaż i montaż istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu? – zapytanie dotyczy również ul. Bojanowskiego poz. nr 23.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W pozycji nr 15 ul. Zielona oraz poz. nr 23 ul. Bojanowskiego należy uwzględnić wymianę progów zwalniających na nowe.

**Pytanie Wykonawcy nr 3:**

„W związku z dokonaniem wizji lokalnej na ulicy Śmiecińskiej, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zakresu prac na odcinku od ronda w kierunku skrzyżowania z ul. Starowiejską. Na wspomnianym powyżej odcinku drogi nawierzchnia posiada liczne spękania odbite spowodowane podbudową wykonaną z płyt typu MON. Występuje tam bardzo duże ryzyko pojawienia się tożsamyh spękań po wykonaniu nakładki asfaltowej, dlatego zalecane jest wzmocnienie nawierzchni geosiatką. Czy Wykonawca powinien uwzględnić geosiatkę przy sporządzaniu formularza ofertowego dotyczącego ul. Śmiecińskiej?”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie przewiduje wzmocnienia nawierzchni geosiatką. Prawidłowe wykonanie przedmiotowych prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi pozwoli na właściwe wykonanie nawierzchni.

**Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert z dnia 22.02.2018 r. na dzień 26.02.2018 r. na godz. 10:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Biuro Obsługi Interesanta- Biuro Podawcze stanowisko Nr 5.**

**Otwarcie ofert nastąpi 26.02.2018 r. o godz. 10.15 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodna 1.**

**Analogicznej zmianie ulegają postanowienia rozdziału XVI pkt 15, XVII pkt 1 oraz XVIII pkt 1 SIWZ, a także ogłoszenie o zamówieniu nr 514658-N-2018 z dnia 06.02.2018 r. w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.**

**Z up. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta Miasta  
/-/ Joanna Potocka-Rak**

W załączeniu:

1. Formularz cenowy – załącznik nr 10a do SIWZ
2. Formularz cenowy – materiały – załącznik nr 11a do SIWZ
3. OPZ - Przedmiar robót

