

*WP/1
12.01.2017*

*Gen. S. Hetman
12.01.2017*



*M. Tomaszewski
12.01.2016
Hew*



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Warszawie
Ul. Równoległa 4A, 00-537 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Zakład w Ciechanowie
ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanów
tel. 023 673 06 30, faks 023 673 06 13

Pani Joanna Potocka – Rak
Z-ca Prezydenta
Miasta Ciechanowa
Plac Jana Pawła II 6
06-400 Ciechanów

Wasz znak: Ciechanów, 30.12.2016 r.
Nasz znak: CZTI/4310000520/460/2016

dot. warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej w związku z przebudową ul. Rzeczkowskiej i Ranieckiej w Ciechanowie

Szanowna Pani,

W odniesieniu do pisma znak WZPI-IM.7011.16.2016 w sprawie wydania warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej w związku z przebudową ul. Rzeczkowskiej i Ranieckiej w Ciechanowie informujemy, że na analizowanym obszarze znajduje się sieć gazowa, której jesteśmy operatorem. Na przesłanych planach zagospodarowania kolorem oznaczona została jej lokalizacja. Jednocześnie stwierdzono, że planowana infrastruktura drogowa została zaprojektowana częściowo po trasie istniejącego gazociągu niskiego ciśnienia. W związku z przejściem przyłącza gazowego w poprzek projektowanej przebudowy ulicy Ranieckiej wyrażamy zgodę na jej pozostawienie w dotychczasowej lokalizacji przy zastosowaniu poniższych warunków:

- Przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją inwestycji należy dokonać odkrywki w celu zweryfikowania głębokości posadowienia gazociągu.
- W przypadku zrywania nawierzchni drogowej i obniżenia poziomu niwelety terenu bezpośrednio nad gazociągiem należy przebudować wypłycony odcinek sieci z zachowaniem odpowiedniej głębokości posadowienia min. 0,8 m.
- Podczas wykonywania prac ziemnych zachować minimalne przykrycie gruntem rodzimym min. 40 cm ponad wierzchnią warstwę gazociągu.



- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, w odległości odpowiadającej strefie kontrolowanej tj. 1,0 m roboty ziemne należy wykonywać bez używania sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.
- Zachować minimalną normatywną odległość pomiędzy uzbrojeniem podziemnym wynikającą z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie oraz przepisów odrębnych;
- Wykonawca odpowiada za szkody i ich następstwa powstałe w trakcie wykonywania prac w strefie kontrolowanej gazociągu. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej zostanie obciążony kosztami jej naprawy.
- Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wejścia i wjazdu sprzętem w celu wykonywania robót związanych z eksploatacją, konserwacją, modernizacją oraz naprawą, remontami i likwidacją istniejącego gazociągu.
- Prace wykonać pod nadzorem pracownika Zakładu w Ciechanowie Rejon Dystrybucji Gazu w Ciechanowie, ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanów. O terminie wykonania prac powiadomić na 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót.
- Z przeprowadzonych prac sporządzić protokół odbioru potwierdzających ich właściwe wykonanie.

Dodatkowo informujemy, że na wskazanym terenie planowana jest budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Św. Anny oraz w drodze dojazdowej łączącej ul. Św. Anny z ul. Rzeczkowską. Planowane rozpoczęcie i zakończenie inwestycji to rok 2017.

Informujemy ponadto, że ważność ww. warunków technicznych upływa w dniu 30.12.2017 r. Po upływie tego terminu lub w przypadku nie podjęcia żadnych działań związanych z rozpoczęciem inwestycji należy zwrócić się ponownie o ich prolongatę lub ewentualną aktualizację.

Sprawę z ramienia Zakładu w Ciechanowie prowadzi Pan Artur Trzciniński, tel. 023 673 06 77.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem
Sieciowym

Michał Kwaśniewski

Do wiadomości:

1. Pan Waldemar Gajewski – Kierownik RDG w Ciechanowie