

Do Wykonawców
biorych udziałów postpowaniu
Numer ogłoszenia: 541760-N-2017

Dotyczy: postpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w ulicy Tysięcicy na odcinku od ulicy
Pęckiej do ulicy Niechodzkiej w Ciechanowie

Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 38 ust. 4 oraz ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień Rozdziału XXVII SIWZ - Załącznika nr 8 - Program Funkcjonalny Utytkowy przez zmianę treści pkt 1.1.3.3. Wymagania szczególne dotyczące akapitów: W odniesieniu do chodnika, przystanków autobusowych należy uwzględnić w szczególności i W odniesieniu do wykończenia oraz zmian pkt III. Załącznik

Po wprowadzonych zmianach wskazanych powyżej pkt 1.1.3.3. Wymagania szczególne oraz pkt. III Załącznik otrzymują następujące brzmienie (tekst zmieniony zaznaczono podkreśleniem):

§1.1.3.3. Wymagania szczególne

Program funkcjonalny określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów obiektu. Wykonawca podejmuje się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

- uzyskania we właściwym zakresie map do celów opiniodawczych (jeśli wymagane) i projektowych umożliwiających realizację zadania,
- przedstawienia koncepcji realizacji robót i ich skróconego zakresu rzeczowego do zaakceptowania przez merytoryczne Wydział Zamawiającego,
- opracowania dokumentacji technicznej wg wymagań, obowiązujących przepisów i norm powołanych w PFU w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcję,
- przygotowania dokumentacji w celu uzyskania braku sprzeciwu do ogłoszenia robót budowlanych wg obowiązujących przepisów,
- uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, sprawdzeń itp.,
- zawiadomienia stosownych organów o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych,
- zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót w terenie przez uprawnionego geodetę Wykonawcy,
- sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i ogłoszenie zmian w Orodku Dokumentacji Geodezyjnej,
- sporządzenia dokumentacji powykonawczej,
- przekazania zrealizowanego przedmiotu zamówienia Zamawiającemu,
- przygotowania rozliczenia robót.

Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące

przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne do wiadomości i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do wiadomości zawodowym.

W odniesieniu do przygotowania terenu budowy

Wykonawca przygotowuje zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie:

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody na potrzeby budowy,
- urządzeń pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zgromadzenia potrzebnych narzędzi i sprzętu,
- usytuowania maszyn budowlanych,
- urządzeń składowisk materiałów,
- zabezpieczenia terenu wokół obiektu na czas wykonywania robót budowlanych.

Wykonawca w okresie realizacji robót budowlanych zobowiązany jest do wygradzenia oraz oznakowania na swój koszt placu budowy poprzez umieszczenie w widocznym miejscu, uzgodnionym z Zamawiającym, tablicy informacyjnej (jeśli wymagana).

W odniesieniu do robót ziemnych

Roboty ziemne prowadzi się w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Miejsce odkładania mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca i ponosi koszty z tym związane. Głębokość korytowania wynika z grubości przyjętej konstrukcji zamierzenia inwestycyjnego. Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny być opracowane na podstawie obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń.

W odniesieniu do chodnika, przystanków autobusowych i zjazdów należy uwzględnić w szczególności:

- **po wschodniej stronie ulicy Tysiąclecia budowę chodnika o szerokości 1,5 m (zgodnie z załącznikiem graficznym),**
- lokalizację chodnika należy przyjąć, jeżeli jest to możliwe, przy granicy pasa drogowego z działkami przyległymi, a pas zieleni zlokalizować pomiędzy chodnikiem, a jezdnią;
- nawierzchni chodników z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm koloru szarego,
- **przebudowę zjazdu na działkę nr ew. 55/7, który przylega do projektowanego chodnika,**
- **nawierzchni zjazdu z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm koloru grafitowego,**
- konstrukcję chodnika w celu dla mechanicznego utrzymania zimowego,
- w przypadku lokalizacji chodnika i terenu przystanku autobusowego przy jezdni należy zastosować krawężniki na chodniku z oporem,
- w miejscu występowania ścieków zastosowanie krawężników żelaznych,
- lokalizację chodnika zaprojektować w sposób zapewniający sprawność komunikacji pomiędzy przystankami autobusowymi,
- utwardzenie terenu przystanku autobusowego znajdującego się przy granicy z działką nr ew. 57/7 z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm koloru szarego,
- przed przejściami dla pieszych zastosować płytki chodnikowe o kolorach kontrastowych (niebieskich) z wypustkami wyczuwalnymi stopami,
- zaprojektować obniżenie krawężników przy skrzyżowaniach jezdni z ciągami pieszymi nawet, jeżeli nie występuje przejście dla pieszych, **oraz w miejscu przylegania chodnika do zjazdów,**
- zapewnienia prawidłowego odwodnienia.

Uwaga:

Należy dokonać uzgodnienia projektu budowlanego z zarządcami sieci zlokalizowanych pod projektowanym inwestycją w przypadku stwierdzenia kolizji (jeśli wymagane).

W odniesieniu do oznakowania pionowego i poziomego

Oznakowanie pionowe docelowe z zastosowaniem folii odblaskowej. Oznakowanie pionowe obejmuje wykonanie nowego oznakowania wynikającego z zatwierdzonej stałej organizacji ruchu. Wszystkie konstrukcje wsporcze znaków i sygnałów powinny być ocynkowane ogniowo. Dolne konstrukcje do wysokości 40cm od powierzchni terenu dodatkowo zabezpieczyć przez malowanie farbami lub emulsjami antykorozyjnymi. Sposób mocowania elementów na konstrukcjach ocynkowanych nie może powodować uszkodzeń powierzchni.

W odniesieniu do wykroczenia

Roboty wykrociowe obejmować będą co najmniej uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, wykonanie wierzchniej warstwy z ziemi urodzajnej, wygrabienie terenu przyległego i obsianie mieszanek traw wraz z pielęgnacją **do pierwszego koszenia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przycinki koron drzew kolidujących z zamierzeniem inwestycyjnym.**

III. ZAŁĄCZNIKI

Lokalizacja chodnika objęta przedmiotem zamówienia.

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert z dnia 17.07.2017 r. na dzień 21.07.2017 r. na godz. 10:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Biuro Obsługi Interesanta- Biuro Podawcze stanowisko Nr 5. Otwarcie ofert nastąpi **21.07.2017 r. o godz. 10.15** w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodna 1.

Analogicznej zmianie ulegają postanowienia SIWZ rozdz. XVI pkt. 15, rozdz. XVII pkt. 1, oraz rozdz. XVIII pkt. 1. oraz ogłoszenie o zamówieniu nr 541760-N-2017 z dnia 30.06.2017 r.

Załączniki:

1. Lokalizacja chodnika objęta przedmiotem zamówienia.

**Z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta
/-/ Joanna Potocka-Rak**